

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος εργασίας	Αριθμός Τιμολ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	<u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u>							
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΟΙΚ 22.45)	1	ΟΙΚ 2275	m2	135,00	16,80	2.268,00	
2	Δαπάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης. (ΟΙΚ 23.10.01)	2	ΟΙΚ 2303	κ.α.	1,00	280,00	280,00	
3	Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg (ΟΙΚ 23.10.02)	3	ΟΙΚ 2303	κ.α.	5,00	90,00	450,00	
4	Ενοικίαση κάδου περισυλλογής ακρήστων οικοδομικών υλικών (ΟΙΚ ΣΧΕΤ Ν\23.03)	4	ΟΙΚ 1101	Τεμ.	1,00	150,00	150,00	
5	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2 (ΟΙΚ 65.01.01)	5	ΟΙΚ 6501	m2	135,00	145,00	19.575,00	
6	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm (ΟΙΚ 75.31.02)	6	ΟΙΚ 7532	m2	2,00	84,00	168,00	
7	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) (ΟΙΚ 76.27.01)	7	ΟΙΚ 7609.2	m2	100,00	50,00	5.000,00	
8	Συντήρηση, αποκατάσταση και γραμμογράφιση ξύλινου αθλητικού δαπέδου-παρκέ (ΟΙΚ ΣΧΕΤ Ν\77.68)	8	ΟΙΚ 7768	m2	700,00	19,20	13.440,00	
	ΣΥΝΟΛΟ :						41.331,00	41.331,00
Συνολική δαπάνη εργασιών του έργου :								41.331,00
Προστίθεται Γεν. Εξοδα και Οφελος Εργολάβου (18%) :								7.439,58
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με Γ.Ε και Ο. Εργολάβου :								48.770,58
Προστίθενται Απρόβλεπτες Δαπάνες :								7.315,59
Προστίθεται εκτιμώμενη δαπάνη Αναθεώρησης :								0,82
Απολογιστικά							309,00	
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών							55,62	
Συνολική Δαπάνη Απολογιστικών :							364,62	364,62
Συνολική Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α :								56.451,61
Προστίθεται δαπάνη για πληρωμή του Φ.Π.Α (24%) :								13.548,39
Συνολική Δαπάνη του έργου περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α :								70.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Χανιά 21 / 12 / 2020
 Ο Συντάξας

Χανιά 21 / 12 / 2020
 Η Πρό/νη Δ/σης Τεχν. Έργων
 Π.Ε. Χανίων

Χανιά 21 / 12 / 2020
 Η Αναπ. Προϊσταμένη Τμήματος
 Δομών Περιβάλλοντος

Αντώνης Δασκαλογιάννης
 Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

Ελένη Δοξάκη
 Πολιτικός Μηχανικός

Ειρήνη Καλαϊτζάκη
 Πολιτικός Μηχανικός