

Άθροισμα ομάδας	Οδοστρωσία - Ασφαλτικά	481.075,00
-----------------	------------------------	------------

Ομάδα Σήμανση - Ασφάλιση

1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2 (ΟΔΟΕ1.1.6)	3.1	ΟΔΟ2653	m	300,00	45,00	13.500,00
2	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας (ΟΔΟΕ2)	3.2	ΟΔΟ2653	m	300,00	2,90	870,00
3	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη (ΟΔΟΕ3.1)	3.3	ΟΔΟ2151	m	300,00	2,50	750,00
4	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1, με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤ (ΟΔΟΕ8.2.1)	3.4	ΟΙΚ6541	m2	30,00	156,00	4.680,00
5	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m (ΟΔΟΕ9.1)	3.5	ΟΙΚ6541	τεμαχ	20,00	53,70	1.074,00
6	Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους (ΟΔΟΕ9.4)	3.6	ΟΙΚ6541	τεμαχ	20,00	53,70	1.074,00
7	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')	3.7	ΟΔΟ2653	τεμαχ	70,00	49,30	3.451,00
8	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΟΔΟΕ17.1)	3.8	ΟΙΚ7788	m2	5.250,00	3,80	19.950,00

Άθροισμα ομάδας Σήμανση - Ασφάλιση 45.349,00

Άθροισμα εργασιών	589.038,00
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	106.026,84
Σύνολο	695.064,84
Απρόβλεπτα 15 %	104.259,73
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ & Αναθεώρηση	799.324,57
Αναθεωρήσεις	7.127,04
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	806.451,61
Φ.Π.Α. 24 %	193.548,39
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	1.000.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.000.000,00

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9-7-2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9-7-2019

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την αρ.166155/9-7-2019 απόφαση

Η αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ