



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εργο **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΒΡΟΥΧΑΣ - ΣΧΙΝΙΑΣ - ΦΟΥΡΝΗ -
ΝΙΚΗΘΙΑΝΟ**

Προυπ **600.000,00** Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή **Σχέδιο Δράσης ΠΕΛ**

Χρήση **2022**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Χωματουργικά - Τεχνικά

1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγ.διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδος εδάφους (ΟΔΟΑ14)	1.1	ΟΔΟ1310	m	10.000,00	0,65	6.500,00
2	Άρση καταπτώσεων σε κάθε έδαφος (ΟΔΟΑ16)	1.2	ΟΔΟ1420	m3	160,00	3,10	496,00
3	Καθαρισμός οχετών ως και 3,00 m (ΟΔΟΑ15)	1.3	ΟΔΟ1320	m	100,00	11,50	1.150,00
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά - Τεχνικά							8.146,00

Ομάδα Ασφαλτικά

1	Ασφαλτ. συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟΔ4)	2.1	ΟΔΟ4120	m2	35.000,00	0,45	15.750,00
2	Ασφαλτικές στρώσεις μετ. πάχους (ΟΔΟΔ6)	2.2	ΟΔΟ4421B	tn	1.050,00	81,65	85.732,50
3	Ασφ. στρώση κυκλοφ. πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ8.1)	2.3	ΟΔΟ4521B	m2	30.000,00	7,84	235.200,00
Άθροισμα ομάδας Ασφαλτικά							336.682,50

Ομάδα Σήμανση - Ασφάλιση

1	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού (ΟΔΟΕ6)	3.1	ΥΔΡ6620.1	τεμαχ	20,00	11,50	230,00
2	Πληρ. πινακίδες πλήρως αντανakλαστικές με μικρο-πρισματική ανταν. μεμβράνη τύπου 3 (ΟΔΟΕ8.1)	3.2	ΟΙΚ6541	m2	5,00	173,00	865,00
3	Πιν. επικίνδυνων θέσεων, πλευράς 0,90 m (ΟΔΟΕ9.1)	3.3	ΟΙΚ6541	τεμαχ	10,00	53,70	537,00
4	Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους (ΟΔΟΕ9.4)	3.4	ΟΙΚ6541	τεμαχ	10,00	53,70	537,00
5	Στύλος πινακίδων από γαλβ. σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'') (ΟΔΟΕ10.2)	3.5	ΟΔΟ2653	τεμαχ	40,00	49,30	1.972,00
6	Διαγρ. οδοστρώματος με ανακλ. βαφή (ΟΔΟΕ17.1)	3.6	ΟΙΚ7788	m2	2.000,00	3,80	7.600,00
Άθροισμα ομάδας Σήμανση - Ασφάλιση							11.741,00

Άθροισμα εργασιών	356.569,50
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	64.182,51
Σύνολο	420.752,01
Απρόβλεπτα 15 %	63.112,80
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ & Αναθεώρηση	483.864,81
Αναθεωρήσεις	6,16
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	483.870,97
Φ.Π.Α. 24 %	116.129,03
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	600.000,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	600.000,00

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2-2-2022
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2-2-2022
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ο αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την αρ.28243/3-2-2022 απόφαση
Η αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ