



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

29ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΜΟΥΡΤΖΑΝΑ-ΑΞΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνει αποκατάσταση των ζημιών στα οδικά τμήματα Μουρτζανά – Αξός προς Ανώγεια και στους συνδεδεμένους δρόμους όπου υπάρχει πρόβλημα.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

•Καθαρισμός τάφρων, πρανών και οχετών, για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε σημεία όπου υποδειχτούν από την υπηρεσία.

- Κατασκευή 33 φρεατοπασσάλων βάθους 11 μέτρων στην επαρχιακή οδό 29 μετά τον οικισμό της Αξού προς Ανώγεια σε θέση υπάρχουσας μελέτης της υπηρεσίας μας για οριστική λύση του προβλήματος κατάντι της οδού.
- Στην ίδια θέση θα κατασκευαστεί κατάντι της οδού στη θέση που εδράζεται ο κεφαλόδεσμος τριγωνική τάφρος.
- Κατασκευή 33 φρεατοπασσάλων βάθους 13 μέτρων στην επαρχιακή οδό 30 (συνδεδεμένος δρόμος) μετά τον οικισμό Κράνας προς Ζωνιανά κατάντι της οδού σε θέση υπάρχουσας μελέτης της υπηρεσίας για να εξασφαλιστεί η ευστάθεια της οδού έναντι πιθανής περαιτέρω ολίσθησης. Επίσης θα κατασκευαστεί τοίχος από συρματοκιβώτια ύψους πέντε μέτρων σε μήκος 60 μέτρα για την εξασφάλιση της ευστάθειας του πρανούς ανάντη του δρόμου στην ίδια περιοχή σύμφωνα με υπάρχουσα μελέτη.

•Κατασκευές αντιστήριξης για την αντιμετώπιση υποσκαφών, κατολισθήσεων και καθιζήσεων, όπως τοιχεία, λιθορριπές, συρματοκιβώτια καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας

•Επενδεδυμένες τάφροι στα σημεία που θα γίνει νέα ασφαλτόστρωση αν απαιτείται, αλλά και σε άλλα σημεία καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.

•Ασφαλτοστρώσεις σε οδικά τμήματα που έχουν φθορές καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.

•Ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση όπου κριθεί απαραίτητο, η οποία εργασία θα παραλαμβάνεται χωριστά και στη συνέχεια θα τοποθετείται η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

- Διαγραμμίσεις θα γίνουν καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας και σε προτεραιότητα σε κάθε νέο ασφαλοτάπητα που θα κατασκευαστεί.

- Σηθηαία ασφαλείας σε τμήματα καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.

2.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ατομικά μέσα υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται για τις αντίστοιχες εργασίες (κράνος, άρβυλα, γάντια, φόρμα εργασίας, ωτοασπίδες και μάσκα κόνεως στο διατρητικό φορείο).

2. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει συνθήκες ασφαλούς επί της οδού κυκλοφορίας, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα προς τούτο μέτρα.

Επομένως απαιτείται η τοποθέτηση της απαιτούμενης και κατά τα διεθνή πρότυπα σήμανσης επί της οδού κατά τρόπο ώστε να πραγματοποιείται επ' αυτής ασφαλής και ακίνδυνος κυκλοφορία ημέρα και νύκτα.

Τονίζεται ότι οι δαπάνες οι απαιτούμενες για την εξασφάλιση των ανωτέρω, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο όλων αναγομένων στα γενικά έξοδα τα βαρύνοντα τούτον.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ρέθυμνο 13-09-2022

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων

Ρέθυμνο 13-09-2022

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Ρέθυμνο 13-09-2022

Οι Συντάξαντες

Πίτερη Άννα

Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β

Ρανουτσάκη Ελένη

Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Κουκάκης Νικόλαος

Πολιτικός μηχανικός με Α'β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Αριθ. απόφασης **277166**

Ρέθυμνο **13-09-2022**

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών έργων

Αλεξανδράκη Αντωνία

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Α'β

Ρανουτσάκη Ελένη

Πολιτικός μηχανικός με Α' β