

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ : 60.000,00 €  
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ : 74.400,00 €

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Είδος εργασίας	Αριθμός Τιμολ.	Αρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>							
1	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ 10.01.02)	1	ΟΙΚ 1104	ton.	100,00	1,65	165,00	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ 10.07.01)	2	ΟΙΚ 1136	tonKm	4.300,00	0,35	1.505,00	
3	Καθαιρέσεις πλινθοδομών (ΟΙΚ 22.04)	3	ΟΙΚ 2222	m3	20,00	15,70	314,00	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΟΙΚ 22.15.01)	4	ΟΙΚ 2226	m3	70,00	56,00	3.920,00	
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 (ΟΙΚ 32.01.07)	5	ΟΙΚ-3216	m3	90,00	112,00	10.080,00	
6	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (ΟΙΚ 38.13)	6	ΟΙΚ 3841	m2	550,00	20,25	11.137,50	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ 38.20.02)	7	ΟΙΚ-3873	Χγρ.	6.800,00	1,07	7.276,00	
8	Αποστατήρες σιδηροοπλισμού σκυροδεμάτων (ΟΙΚ 38.45)	8	ΟΙΚ 3873	m2	550,00	2,20	1.210,00	
9	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού) (ΝΟΔΟ Β-95.1)	9	ΟΔΟ 2412	m2	70,00	86,50	6.055,00	
10	Διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσης (καθαρά) (οπλισμένο σκυρόδεμα,, τουβλα, πλακιδία, κεραθκά, ξύλο) (ΑΕΚΚ)	10	ΟΙΚ 2178	ton.	100,00	7,54	754,00	
	Σε μεταφορά :						42.416,50	

α/α	Είδος εργασίας	Αριθμός Τιμολ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	Από μεταφορά :						42.416,50	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ :</b>							<b>42.416,50</b>	<b>42.416,50</b>
<b>Συνολική δαπάνη εργασιών του έργου :</b>								<b>42.416,50</b>
Προστίθεται Γεν. Εξοδα και Οφελος Εργολάβου (18%) :								7.634,97
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με Γ.Ε και Ο. Εργολάβου :</b>								<b>50.051,47</b>
Προστίθενται Απρόβλεπτες Δαπάνες :								7.507,72
<b>Δαπάνη Εργασιών :</b>								<b>57.559,19</b>
Προστίθεται εκτιμώμενη δαπάνη Αναθεώρησης :								2.440,81
<b>Συνολική Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α :</b>								<b>60.000,00</b>
Προστίθεται δαπάνη για πληρωμή του Φ.Π.Α (24%) :								14.400,00
<b>Συνολική Δαπάνη του έργου περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α :</b>								<b>74.400,00</b>

Χανιά 23/08/2022  
Ο Συντάξας

Αντώνης Δασκαλογιάννης  
Πολικός Μηχ/κος Τ.Ε.



**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Χανιά 23/08/2022  
Η Πρόνη Δ/σης Τεχν. Εργων  
Π.Ε. Χανίων

Ελένη Δοξάκη  
Πολιτικός Μηχανικός

Χανιά 23 / 08 / 2022  
Η Αναπ. Προϊσταμένη της  
Δομών Περιβάλλοντος

Ειρήνη Καλαϊτζάκη  
Πολιτικός Μηχανικός