



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ
Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α. . 2019ΕΠ80200007 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 802

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

α/α	α/α άρθρου	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Εργα < 1,5 εκ.	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A-1	ΟΔΟ/ A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	50,00	4,50	225,00
2	A-2	ΟΔΟ/ A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	50,00	12,00	600,00
3	A-3	ΟΔΟ/ A-4.2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	ΟΔΟ-1220	m ³	10,00	8,70	87,00
4	A-4	ΟΔΟ/ A-4.3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων	ΟΔΟ-1220	m ³	150,00	10,40	1.560,00
5	A-5	ΟΔΟ/ A-17	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	ΟΔΟ-1420	m ²	600,00	7,95	4.770,00
6	A-6	ΝΕΟ 01	Εργασίες τεμαχισμού ογκολίθων με τη χρήση χημικών διογκοτικών υλικών	ΟΔΟ-1410	m ²	5,00	120,00	600,00
7	A-7	ΟΔΟ/ A-23	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121Α	m ³	150,00	11,50	1.725,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								9.567,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
8	A-8	ΥΔΡ/11.07	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 mm	ΥΔΡ 6751	kg	30.120,00	0,31	9.337,20
9	A-9	ΝΕΟ 02	Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα γαλβανισμένο αντοχής τουλάχιστον 120kN/m.	-	m ²	5.200,00	40,00	208.000,00
10	A-10	ΝΕΟ 03	Μόνιμες ηλώσεις πρανών ανοιχτών εκσκαφών με αγκύρια διαστελλομένου άκρου, διατομής Φ25 mm	ΥΔΡ-7024	m	1.350,00	23,00	31.050,00
11	A-11	ΟΔΟ/ B-29.5.6	Μικροκατασκευές (ρείθρων σχισμής κλπ.) από σκυρόδεμα C30/37	ΟΔΟ-2551	m ³	5,00	156,00	780,00
12	A-12	ΟΔΟ/ B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	ΟΔΟ-2612	kg	400,00	1,15	460,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								249.627,20
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
13	A-13	ΟΔΟ/Ε-1.8.4	Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, ικανότητας συγκράτησης H4b, λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, κατά ΕΛΟΤ EN 1317-2	ΟΔΟ-2653	m	250,00	140,00	35.000,00
14	A-14	ΟΔΟ/ Ε-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	ΥΔΡ-6620.1	Τεμ.	100,00	11,50	1.150,00
15	A-15	ΟΔΟ/ Ε-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΟΙΚ-6541	Τεμ.	10,00	34,50	345,00
16	A-16	ΟΔΟ/ Ε-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΟΔΟ-2653	Τεμ.	10,00	31,10	311,00
17	A-17	ΟΔΟ/ Ε-16	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	ΗΛΜ-108	Τεμ.	10,00	43,80	438,00
18	A-18	ΟΔΟ/ Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	120,00	3,80	456,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ								37.700,00
Αθροισμα εργασιών:								296.894,20

Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σο=	296.894,20
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	53.440,96
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ=	350.335,16
Απρόβλεπτα 15%	52.550,27
Σύνολο Σ1	402.885,43
Αναθεώρηση	340,38
Σύνολο Σ2	403.225,81
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%)	96.774,19
Σύνολο Σ3	500.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ηράκλειο, ΜΑΙΟΣ 2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών και Απαλλοτριώσεων
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Αν. Δ/ντης Δ/σης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Κρήτης

Τζουλία Μπαρτολότσι
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Μαρία Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Μιχαήλ Ψαρουδάκης
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Με την αριθμό πρωτ. 139333/04-05-2023(ΑΔΑ:ΨΡΘ37/ΛΚ-ΙΑ5) απόφαση της Δ.Τ.Ε.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ