

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ.	Μον.	Τιμή Μον.	Ποσότητα	Δαπάνη	
							Μερική (€)	Ολική (€)
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								
1	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m ³	7,30	500,00	3.650,00	
2	ΥΔΡ 4.01.01	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθους ακρίβειας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, ερναλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροερναλεία κλπ)	ΥΔΡ 6082.1	m ³	45,95	25,00	1.148,75	
3	B-29.4.4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	143,00	25,00	3.575,00	
4	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	1,15	1.000,00	1.150,00	
5	ΥΔΡ 9.15	Πλήρωση ορυγμάτων με Υλικά Ελεγχόμενης Χαμηλής Αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM)	ΥΔΡ-6321	m ³	51,50	106,00	5.459,00	
6	ΥΔΡ 5.05.02	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΥΔΡ 6068	m ³	16,05	100,00	1.605,00	
7	Γ-2.1 ΣΧΕΤ.	Βάση πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3211.B	m ³	11,50	1.000,00	11.500,00	
8	E-9.6	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	ΟΙΚ-6541	τεμ. x μην.	8,80	120,00	1.056,00	
9	N. Αρθ. 01	Πλαστικός κώνος ρύθμισης κυκλοφορίας υψηλής ανακλαστικότητας, ύψους 75 cm	ΟΙΚ-6541	τεμ. x μην.	4,00	60,00	240,00	
10	ΥΔΡ 1.04	Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης	ΟΙΚ-6541	τεμ. x μην.	410,00	6,00	2.460,00	
11	N. Αρθ. 02	Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γέφυρας με αρμούς σκυροδέματος ασφαλτικής μαστίχης	ΟΔΟ 2651	m	670,00	30,00	20.100,00	
12	N. Αρθ. 03	Εκσκαφέας - Φορτωτής τύπου JCB ισχύος άνω των 55KW.	ΟΔΟ 1110	ΗΔ	409,52	20,00	8.190,40	
13	N. Αρθ. 04	Καθαρή μεταφορά υλικού, δι αυτοκινήτου, δια μεσου οδών καλής βατότητας εκτός πόλεως για απόσταση ≥ 5 km	ΟΙΚ 1136	m ³ .km	0,22	250.000,00	55.000,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α							115.134,15	115.134,15
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)								
14	ΟΔΟ Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ 2269(α)	m	1,00	4.000,00	4.000,00	
15	Δ-2.3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	1,85	8.000,00	14.800,00	
16	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	4.000,00	4.800,00	
17	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	8.000,00	3.600,00	
18	Δ-6 ΣΧΕΤ.	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4521B	ton	78,80	900,00	70.920,00	
19	Δ-8.1 ΣΧΕΤ.	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	7,70	4.000,00	30.800,00	
20	Δ-9.1 ΣΧΕΤ.	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	8,80	4.000,00	35.200,00	
21	N.Αρθ 05	Συμπληρωματική τιμή ασφαλτόστρωσης μικρών μεμονωμένων επιφανειών ισοπεδωτικών στρωσεων έδρασης οδοστρώματος, οποιασδήποτε κατηγορίας υλικού, έκτασης έως 500 m ² .	ΟΔΟ-4521B	ton	40,00	650,00	26.000,00	
22	N.Αρθ 06	Συμπληρωματική τιμή ασφαλτόστρωσης μικρών μεμονωμένων επιφανειών στρώσεων κυκλοφορίας, οποιασδήποτε κατηγορίας υλικού, με αυθημερών παραδοση στην κυκλοφορία, έκτασης έως 500 m ²	ΟΔΟ-4521B	m ²	5,00	6.500,00	32.500,00	
23	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	3,80	100,00	380,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β							223.000,00	223.000,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ								338.134,15
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ								338.134,15

Α/Α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ.	Μον.	Τιμή Μον.	Ποσότητα	Δαπάνη	
							Μερική (€)	Ολική (€)
							Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ =	338.134,15
							Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	60.864,15
							Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ=	398.998,30
							Απρόβλεπτα 15%	59.849,75
							Σύνολο Σ1	458.848,05
							Απολογιστικές εργασίες (διαχείριση ΑΕΚΚ)	12.000,00
							Γ.Ε & Ο.Ε. 18% απολογιστικών εργασιών	2.160,00
							Σύνολο Σ2	473.008,05
							Πρόβλεψη αναθεώρησης	10.862,92
							Σύνολο Σ3	483.870,97
							Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)	116.129,03
							ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	600.000,00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Αγρ. & Τοπ. Μηχανικός με Α' βαθμό

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ
ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α' β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με τη με αρ. πρωτ. 356551/25-10-2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α' β