

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΔΟΠΟΙΑ</b>									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	360,00	6,40	2.304,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	2	m3	300,00	13,90	4.170,00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α14	ΝΟΔΟ 1310	3	m	1.200,00	0,65	780,00	
4	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.6	ΝΟΔΟ 2653	4	m	400,00	45,00	18.000,00	
5	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΝΑΟΔΟ Ε01.3.1	ΝΟΔΟ 2653	5	m	100,00	85,00	8.500,00	
6	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	6	m2	500,00	3,80	1.900,00	
<b>Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΑ</b>								<b>35.654,00</b>	<b>35.654,00</b>
<b>Άθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	6.417,72
<b>Άθροισμα</b> Απρόβλεπτα								15,00%	6.310,76
<b>Άθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης									4,62
<b>Άθροισμα</b> ΦΠΑ								24,00%	11.612,90
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>60.000,00</b>

ΡΕΘΥΜΝΟ 18-09-2023  
Οι μελετητές

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ.με Α΄Βαθμό

ΡΕΘΥΜΝΟ 18-09-2023  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών  
έργων Π.Ε. Ρεθύμνης

ΡΑΝΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α΄Βαθμό

ΡΕΘΥΜΝΟ 18-09-2023  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
1121/2023 ( No 29/22-09-2023)  
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών  
έργων Π.Ε. Ρεθύμνης

ΡΑΝΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α΄Βαθμό