



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 14 Δεκεμβρίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 424442**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1464/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1464/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°37/11-12-2023**), που αφορά στην Έγκριση 2ου Α.Π. και Σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο (ΝΕΟ): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ, Κ.Α.2021ΕΠ80200007, ΣΑΕΠ802 Ανάδοχος: ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°37/11-12-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1464/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **412510/06-12-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
<b>4</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	» »
<b>5</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>7</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Χρονάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Χρυσούλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Απελίδου Μερóπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Μυσικός Ελευθέριος υπάλληλος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 21<sup>ο</sup>:** Έγκριση 2ου Α.Π. και Σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, **ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο (ΝΕΟ): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ**, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ, Κ.Α.2021ΕΠ80200007, ΣΑΕΠ802  
Ανάδοχος: ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Τ.Ε..

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 405560/30-11-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**ΣΧΕΤ.:** Η υπ. αρ.974/Πρακτικό 17ο/27-11-2023( αρ.πρ. 402999/28-11-23) Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

## Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

## Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο (ΝΕΟ): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Κ.Α.2021ΕΠ80200007	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	09/02/2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.:	13/05/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.173.993,93€
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:			1.173.993,93€
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:			1.160.091,79€
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			0,00
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			-
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			635.822,40€
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			49,96%
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			13.03.2023
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			-
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			3
18	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : Αρ. Αποφ. 270/27-03-2023 (ΑΔΑ: 6Ε4Ρ7ΛΚ-ΥΣΩ) , Αρ. Αποφ. 496/12-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΧΘ7ΛΚ-924) , Αρ. Αποφ. 962/24-08-2023 (ΑΔΑ:6ΘΝ57ΛΚ-Ι57),			
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			05-01-2024
20	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) Α.Π. (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			1
21	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π. & ΠΚΤΜΝΕ:			112847/07-04-2023 (ΑΔΑ: 65ΗΘ7ΛΚ-Π7Ν)
22	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ;			ΝΑΙ
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			-
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			-
25	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:			ΝΑΙ
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:			-

## Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Α.Π. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	15=4-21	16=4-31	7
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>	58.783,87	111.298,11	113.954,76	55.170,89	2.656,65	76.501,43
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>	600.905,69	623.632,99	619.927,72	19.022,03	-3.705,27	379.437,53
<b>ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>	171,50	171,50	171,50	0	0	0
<b>ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>	18.385,92	18.385,92	18.385,92	0	0	0
<b>ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	6.696,90	6.696,90	8.864,10	2.167,20	2.167,20	5.717,34
<b>ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ</b>	12.342,96	12.342,96	9.878,46	-2.464,50	-2.464,50	3.453,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ1</b>	697.286,84	772.528,38	771.182,46	73.895,62	-1.345,92	465.109,30
<b>Ε.Ο. 18%</b>	125.511,63	139.055,11	138.812,84	13.301,21	-242,27	83.719,67
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ2</b>	822.798,47	911.583,49	909.995,30	87.196,83	-1.588,19	548.828,98
<b>ΜΕΛΕΤΗ</b>	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ3</b>	822.798,47	936.583,49	934.995,30	112.196,83	-1.588,19	573.828,98
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	123.419,77	9.634,75	11,53	-123.408,24	-9.623,22	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	946.218,24	946.218,24	935.006,83	-11.211,41	-11.211,41	-
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	551,06	551,06	551,06	0	0	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ4</b>	946.769,30	946.769,30	935.557,89	-11.211,41	-11.211,41	-
<b>ΦΠΑ</b>	227.224,63	227.224,63	224.533,89	-2.690,74	-2.690,74	-
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ(ΚΣ)</b>	<b>1.173.993,93</b>	<b>1.173.993,93</b>	<b>1.160.091,79</b>	-13.902,14	-13.902,14	-

Οικονομικά στοιχεία του έργου 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 <sup>η</sup> ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ Σ.Σ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
1	2	3
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	5,98	0
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	296.549,34	0
ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	2.237,41	0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	298.792,73	0
Ε.Ο. 18%	53.782,69	0
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	52.886,31	0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	405.461,74	0
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 15%	60.819,26	0
Ε.Ο.18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	10.947,47	0
ΕΚΠΤΩΣΗ Ε.Ο.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	-4.521,30	0
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	40.052,84	0
ΣΥΝΟΛΟ	512.760,00	0
ΦΠΑ 24%	123.062,40	0
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	635.822,40	0

**II. Λόγοι σύνταξης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης**

Στις παρ. 1α & 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.»

**Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συντάχθηκε βάσει των συγκεκριμένων διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα:**

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης ποσού **635.822,40 €** με ΦΠΑ , γίνεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική

Σύμβαση), που δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν (**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ**) και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της Κύριας Σύμβασης (Ν.4412/2016 ,άρθρο 156, παρ.1 α,1β).

Η ανάγκη σύνταξης του παραπάνω Πρωτοκόλλου περιγράφεται στο υπ. αρ. **255807/3-8-2023** έγγραφο με θέμα: “Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο ( έκθεση ) πρόληψης κινδύνου “για το έργο του θέματος όπου

**«...ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ:**

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αποδείχθηκε σημαντική δυσκολία λόγω ύπαρξης εγκύλων στην φάση των ενεματώσεων των αγκυριών, με αποτέλεσμα την επίφοβη παραμονή επί μακρόν του συνεργείου του αναδόχου στον αναβαθμό υψόμετρου +177,50m, σε ύψος 31 μέτρα πάνω από το υφιστάμενο οδόστρωμα. Με δεδομένο ότι από το υψόμετρο +177,50m έως το υψόμετρο +155,00m παρατηρείται έντονη αστάθεια με όγκους γύψου σε ασταθή ισορροπία ( σύμφωνα με την μελέτη ), κρίθηκε επισφαλής η παραμονή συνεργείων σε προσωρινούς αναβαθμούς για την κατασκευή αγκυρώσεων και ενεματώσεων. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η εκπόνηση νέας μελέτης με την οποία προτάθηκε η κατάργηση των αγκυρώσεων κάτω του υψόμετρου +177,50m και η διαμόρφωση πρανούς με κλίση 2/3 (κ/ο), ώστε να αποφευχθεί η κατασκευή προσωρινών αναβαθμών που θα εδράζονται σε ασταθή γυψούχα μάζα καθώς και η κατασκευή πασσαλότοιχου στο ποδαρικό του πρανούς και η τοποθέτηση φράχτων συγκράτησης.

**ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ :**

- 1) Την γεωτεχνική και στατική μελέτη όπως αυτή εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας (αρ. πρ. **120107/18-4-2023 ( ΑΔΑ:9ΒΞ87ΛΚ-ΖΕ1)** σύμφωνα με την οποία :

Προτείνεται η κατάργηση των αγκυρώσεων κάτω του υψόμετρου +177,50m και η διαμόρφωση πρανούς με κλίση 2/3 (κ/ο), ώστε να αποφευχθεί η κατασκευή προσωρινών αναβαθμών που θα εδράζονται σε ασταθή γυψούχα μάζα και η κατασκευή πασσαλότοιχου στο ποδαρικό του πρανούς και η τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης.

Σε πρώτη φάση και ειδικότερα, στο υψόμετρο +150,36m θα κατασκευαστεί (τοπικά, από Χ.Θ. 2+706,4 έως Χ.Θ.2+716,4) αντιστήριξη με προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος (διαστάσεων 2.0\*1.0\*0.8 (Μ\*Π\*Υ)) προκειμένου να διαμορφωθεί δάπεδο εργασίας για την κατασκευή των πασσάλων και παράλληλα θα διαμορφωθεί αναβαθμός - βραχοπαγίδα για την συγκράτηση των τυχόν καταπτώσεων.

Στο ποδαρικό του πρανούς θα κατασκευαστεί ανάχωμα- βραχοπαγίδα με προϊόντα εκσκαφών και προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, το οποίο καταλαμβάνει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας της υφιστάμενης οδού και θα αποκατασταθεί η σύνδεση με τον οικισμό Πρ. Ηλία μέσω της επαρχιακής οδού Ε.Π.Ο 27 με την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης.

Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της βραχοπαγίδας και τοποθετηθούν οι φράχτες 500kJ ύψους 2.0m από Χ.Θ. 2+764.7 έως Χ.Θ.2+861.4, οι οποίοι προβλέπονται στην αρχική μελέτη, μπορεί να δοθεί προσωρινά η οδός σε κυκλοφορία με το ένα ρεύμα σε χρήση .

Στην δεύτερη φάση εργασιών, θα κατασκευαστεί ο φράχτης ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας 8.000kJ ύψους 7,0m από Χ.Θ. 2+703

έως Χ.Θ 2+766,4 και ο πασσαλότοιχος στο ποδαρικό του πρανούς από Χ.Θ. 2+707.4 έως Χ.Θ.2+756,4 θα αποτελείται από φρεατοπασσάλους διαμέτρου  $\Phi 100\text{cm}$  (κατηγ. C25/30), σε αξονικές αποστάσεις 2.0m. Οι πάσσαλοι συνδέονται με κεφαλόδεσμο από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, διαστάσεων 1,4m x 2,05m (b x h) και στην όψη τους θα κατασκευαστεί τοίχιο οπλισμένου σκυροδέματος C25/30, πάχους 0,3m με αποστραγγιστικές οπές.

Στη συνέχεια το πρανές, από Χ.Θ. 2+756.4 έως Χ.Θ.2+810, αφού καθαριστεί από χαλαρωμένα και ασταθή τεμάχια επενδύεται με ελεύθερο πλέγμα και θα κατασκευαστεί ο φράχτης ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενεργείας 2.000 kJ ύψους 5.0 m (από Χ.Θ. 2+676 έως Χ.Θ.2+707,4).

Για την απορροή των ομβρίων υδάτων θα κατασκευαστεί τριγωνική τάφρος απορροής από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 στο κατάντη όριο της οδού από Χ.Θ. 2+600 έως Χ.Θ. 2+755 και στο ανάντη όριο της οδού από Χ.Θ. 2+707.4 έως Χ.Θ. 2+756.4 τάφρος ορθογωνικής διατομής με σχάρα, εσωτερικών διαστάσεων 0,4x0,3m (bxh) από σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο με δομικό πλέγμα T196.

Σε τμήματα του δρόμου όπου η κατάντη τάφρος της οδού δεν είναι εφικτό να κατασκευαστεί λόγω έλλειψης απαιτούμενου πλάτους θα κατασκευαστεί τοίχιο από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 ύψους  $h=1,50\text{m}$  και πλάτους στη στέψη  $b=0,30\text{m}$  θεμελιωμένο σε βάθος 1,50m κάτω από την στάθμη του δρόμου. Περί την Χ.Θ. 2+693 όπου η τάφρος διασταυρώνεται με υφιστάμενο αγροτικό δρόμο τοποθετείται σωλήνα από PVC-U, SDR 41, DN 200 mm συμπαγούς τοιχώματος και στρώση σκυροδέματος C20/25 οπλισμένη με δομικό πλέγμα T196.

Τέλος, θα γίνει αποκατάσταση της οδού με αποξήλωση ασφαλτικών στρώσεων, τοποθέτηση στηθαίο ασφαλείας, κατασκευή νέου ασφαλτικού τάπητα και διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή....»

Η παρούσα Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε μετά από την υπ. αρ. **316(πρ. 15/2023)** Αρνητική απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου για την έγκριση της επιπλέον δαπάνης του Πρωτοκόλλου Πρόληψης κινδύνου ( 1.410.00,00€) σύμφωνα με την οποία «... η Συμπληρωματική Σύμβαση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των εργασιών του θέματος..».

Καλύπτει την αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που προέκυψε από τις τροποποιήσεις ανέρχεται στο ποσοστό **49,96%** ήτοι **472.707,16€** και δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης **946.218,24€**,( χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156,Ν.4412/2016 παρ.1 α,1β. και περιλαμβάνει εργασίες από την πρώτη και ορισμένες από την δεύτερη φάση εργασιών με τις απαιτούμενες απολογιστικές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην τροποποίησης μελέτης ( στατική -γεωτεχνική) που εγκρίθηκε με αρ. πρ. **120107/18-4-2023 ( ΑΔΑ:9ΒΞ87 ΛΚ-ΖΕ1)** απόφαση.

**Με βάση τα παραπάνω:**

1. Οι αναφερόμενες συμπληρωματικές εργασίες είναι τεχνικά απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.
2. Πρόκειται για απρόβλεπτες εργασίες οι οποίες, δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο της μελέτης. Άλλωστε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αποκλίσεις ποσοτήτων σε έργα αποκατάστασης κατολισθητικών φαινομένων , ενώ η νομοθεσία επιτρέπει ακόμη και σύνταξη προϋπολογισμών χωρίς ποσότητες σε έργα μικρότερου μεγέθους αυτού του είδους (άρθρο 53, παρ. 7ι του Ν. 4412/2016).



### 3. Δε μεταβάλλεται η φύση του έργου καθώς πρόκειται για αύξηση της ποσότητας συμβατικών εργασιών (ολοκλήρωση εργασιών της εργολαβίας).

Επαληθεύονται λοιπόν το απρόβλεπτο της κατάστασης που παρουσιάστηκε, το αναγκαίο και το επείγον της επίλυσης, η διατήρηση της φύσης της αρχικής σύμβασης καθώς και το γεγονός ότι αν οι πρόσθετες εργασίες διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση δημιουργούνται μείζονα προβλήματα ασφάλειας των χρηστών. Ως εκ τούτου καλύπτονται απολύτως οι προϋποθέσεις σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης, βάσει του προαναφερθέντος νόμου.

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Κ.Σ. συντάχθηκε για να περιλάβει:

Τις απαιτούμενες αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και των αντίστοιχων δαπανών ώστε αυτές να περιληφθούν στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες μελέτες του έργου και τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών.

#### Οι αυξομειώσεις προέκυψαν κατά την φάση των επιμετρήσεων και πιο συγκεκριμένα:

- Στην ομάδα **Σιδηρουργικά - Διάφορα** προκύπτει επί έλλατον δαπάνη κατά **2.464,50€**, η επι έλλατον αυτή δαπάνη προέκυψε μετά από επιμετρήσεις χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Οι απαιτούμενες επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από την διάθεση των επί έλλατον δαπανών που προκύπτει από την μείωση των συμβατικών ποσοτήτων ορισμένων εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016 περί «Δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
- Επί πλέον τηρείται το ποσοτικό όριο στη χρήση του περιορισμού της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής (ομάδα **Σιδηρουργικά - Διάφορα** μείωση **19,97%**) και ταυτόχρονα του περιορισμού του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου (σύνολο επι έλλατον **2.908,11€** η ποσοστό **0,35%**). Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. Δεν καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Δεν προκαλείται αύξηση ή δεν γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).

**Η συνολική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Κ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 1.160,091,79 € (935.557,89 € + 224.533,89€) δεν κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση γίνεται μείωση κατά **-13.902,14€**.**

**Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:**

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ	1 <sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε.	2 <sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	822.798,47	911.583,49	909.995,30	87.196,83
ΜΕΛΕΤΕΣ	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	123.419,77	9.634,75	11,53	-123.408,24
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>946.218,24</b>	<b>946.218,24</b>	<b>935.006,83</b>	<b>-11.211,41</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	551,06	551,06	551,06	0,00
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>227.224,63</b>	<b>227.224,63</b>	<b>224.533,89</b>	<b>-2.690,74</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗΣ</b>	<b>1.173.993,93</b>	<b>1.173.993,93</b>	<b>1.160.091,79</b>	<b>-13.902,14</b>
----------------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:**

Σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση με συνημμένα: Αιτιολογική έκθεση, Σχέδιο 2ου ΑΠΕ & Συμπλ. Σύμβασης, καθώς την υπ.αρ.974/Πρακτικό 17ο/27-11-2023( αρ.πρ. 402999/28-11-23) θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης και την υπ. αρ. 313538/22-9-2023( ΑΔΑ: 9ΗΗ4747ΛΚ-3ΦΝ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης ποσού (1.400.000,00€).

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:

«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021»,

Υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ», συνολικής δαπάνης 2ου ΑΠ Κ.Σ. ποσό **1.160.091,79€** ( με Αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) και 935.557,89€ ( χωρίς ΦΠΑ) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **635.822,40€** ( με Αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) και 512.760,00€ ( χωρίς ΦΠΑ).

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής. Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβασης του έργου:

«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021»,

Υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ», συνολικής δαπάνης 2ου ΑΠ Κ.Σ. ποσό **1.160.091,79€** ( με Αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) και 935.557,89€ ( χωρίς ΦΠΑ) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού **635.822,40€** ( με Αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) και 512.760,00€ ( χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, 11-12-2023

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**