



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Τ.Κ.Α.

Υποέργο (νέο) 18ο: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΪΤΑΝΙΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α. 2022ΝΠ40200018 και κωδικό ΜΙΣ 5162136 της ΝΠ402 Περιφέρειας Κρήτης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α αριθμ	α/α τιμολ.	Είδος Εργασίας	Αριθμ Αναθεώρησ	Μον. μετρ	Τιμή μονάδα	Ποσότητα	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (συμπεριλαμβανομένου δαπάνης μεταφοράς)	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1,65	650,00	1.072,50
2	ΟΔΟ Α-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοπατητών και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 (συμπεριλαμβανομένου της δαπάνης μεταφοράς)	ΟΔΟ-1123Α	m ³	2,55	50,00	127,50
3	ΟΔΟ Α-18.1	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1510	m ³	2,00	150,00	300,00
4	ΟΔΟ Α-20	Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού	ΟΔΟ-1530	m ³	1,05	150,00	157,50
5	ΟΔΟ Α-26	Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά	ΟΔΟ-3121Α	m ³	8,20	40,00	328,00
6	ΥΔΡ	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΥΔΡ 6067	m ³	5,55	105,00	582,75
7	ΥΔΡ 5.10	οδο-2815	οδο-2815	m ³	9,30	5,20	48,36
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:	2.616,61
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
8	ΟΔΟ Β-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟ-2531	m ³	86,50	25,00	2.162,50
9	ΟΔΟ Β-29.5.1	Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 10.0m από το έδαφος και των αντίστοιχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλόδεσμος κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37	ΟΔΟ-2551	m ³	156,00	210,00	32.760,00
10	ΟΔΟ Β-30.1	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500c εκτός υπονεύλων έργων	ΟΔΟ-2612	Kg	1,15	19.400,00	22.310,00
11	ΟΔΟ Β-36	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΟΔΟ-2411	m ²	1,75	200,00	350,00
12	ΟΔΟ Β-	Γεωύφρασμα στραγγιστηρίων	ΟΙΚ-2861	m ²	1,65	80,00	132,00
13	ΥΔΡ 12.03.01	Διάτρητοι ταμιευτωληγνες στραγγιστηριων εσωτερικος διαμετρου 200mm	ΟΔΟ-2861	m	18,50	40,00	740,00
14	ΟΔΟ Σ-72	Στραγγιστικές σπές διασωληνωμένες Φ150mm (6")	ΥΔΡ-7107.1	m	92,00	4,00	368,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:	58.822,50
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
15	ΟΔΟ Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	1,29	200,00	258,00
16	ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	1,39	200,00	278,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:	536,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
17	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	200,00	240,00
18	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	200,00	90,00
19	ΟΔΟ Δ-5.1	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκωμένου πάχους 0,05m	ΟΔΟ-4321Β	m ²	7,20	200,00	1.439,00
20	ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	7,80	200,00	1.559,00
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ:	3.328,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							65.303,11
ΓΕ & ΟΕ 18 %							11.754,56
ΣΥΝΟΛΟ 1							77.057,67
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %							11.558,65
ΣΥΝΟΛΟ 2							88.616,32
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							8.157,87
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ							96.774,19
ΦΠΑ 24 %							23.225,81
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ							120.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ηράκλειο, 20 - 11 - 2023
Η Προϊστ. Συγκ/κων Έργων

Χαρά Τριαματάκη
Πολιτικός Μηχανικός με β. Α'

α/α αρθρ	α/α τιμολ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησ	Μον. μετρ	Τιμή μονάδα	Ποσότητ α	Δαπάνη
-------------	---------------	----------------	--------------------	--------------	----------------	--------------	--------

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την αρ. 423128/ 13 -12 - 23 Απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ
Η Αν. Δ/ντρια Τεχνικών Έργων ΠΕΗ

Χαρά Τριαματάκη
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.