

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Νέο γκρούπ									
1	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	1	m2	245,00	5,60	1.372,00	
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	2	m2	340,00	5,60	1.904,00	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	3	m3	15,00	28,00	420,00	
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	4	ton	5,00	13,50	67,50	
5	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή σκεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	5	m2	82,00	6,70	549,40	
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	6	ton.k m	5,00	0,35	1,75	
7	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.18	ΥΔΡ 6370	7	m2	422,00	2,60	1.097,20	
8	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ 31.02.02	ΟΙΚ 3208	8	m3	15,00	78,00	1.170,00	
9	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	9	kg	82,00	6,00	492,00	
10	Αγορά και τοποθέτηση χάλκινων κατακόρυφων υδρορροών	ΑΤΗΕ Ν\8062	ΗΛΜ 1	10	μ.μ	9,00	50,00	450,00	
11	Αγορά και τοποθέτηση λίθινων οριζόντιων υδρορροών	ΑΤΗΕ Ν\8062.7	ΗΛΜ 1	11	μ.μ	26,00	120,00	3.120,00	
12	Καθαίρεση λίθινης υδρορροής	ΝΑΥΔΡ 4.14.1	ΥΔΡ 6081.1	12	μ.μ	26,00	6,00	156,00	
13	Επιχρίσματα πατητά με τσιμεντοκονίαμα με χρήση λευκού τσιμέντου	ΟΙΚ 7122.1	ΟΙΚ 7122	13	m2	340,00	30,00	10.200,00	
14	Συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων-βερνικοχρωματισμός	ΝΑΟΙΚ 77.71.05		14	κατ' αποκ οπή	1,00	1.000,00	1.000,00	
15	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή	ΝΑΟΙΚ 72.03.01	ΟΙΚ 7203	15	m2	82,00	150,00	12.300,00	
Σύνολο : 1. Νέο γκρούπ								34.299,85	34.299,85
									</

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						34.299,85
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	6.173,97
			Άθροισμα						40.473,82
			Απρόβλεπτα					15,00%	6.071,07
			Άθροισμα						46.544,89
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						62,63
			Άθροισμα						46.607,52
			ΦΠΑ					24,00%	11.185,80
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						57.793,32

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
 Ρέθυμνο 02-11-2022
 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΡΑΝΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
 Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

Ρέθυμνο 02-11-2022
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΕΤΡΑΚΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΓΕΩΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αρ. πρωτ. 62931/25-02-2025 (ΑΔΑ: 9ΚΠΡ7ΛΚ-Υ6Ρ)
 Απόφαση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ. Τεχνικών Έργων
 Π.Ε. Ρεθύμνης