

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή	A.T.	Αρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ								
1	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινες πηγες τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 80-110 W, με βραχίονα	1.1	ΗΛΜ NET 60.10.40.06	ΗΛΜ52	Τεμ.	4	613,00 €	2.452,00 €
2	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινες πηγες τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 110-150 W, με βραχίονα	1.2	ΗΛΜ NET 60.10.40.08	ΗΛΜ52	Τεμ.	10	892,00 €	8.920,00 €
3	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού παραμορφώσιμος παθητικής ασφάλειας ύψους 12,00 m, γαλβανισμένος, κατά το πρότυπο EN 12767:2019 +A1:2025 και κατηγορίας 100 NE –C	1.3	ΗΛΜ NET 60.10.01.04 Σχετ.	ΗΛΜ101	Τεμ.	10	1.850,00 €	18.500,00 €
4	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού παραμορφώσιμος παθητικής ασφάλειας ύψους 9,00 m, γαλβανισμένος, κατά το πρότυπο EN 12767:2019 +A1:2025 και κατηγορίας 100 NE –C	1.4	ΗΛΜ NET 60.10.01.02 Σχετ.	ΗΛΜ101	Τεμ.	4	1.650,00 €	6.600,00 €
5	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	1.5	ΗΛΜ NET- 60.10.80.01	ΗΛΜ52	Τεμ.	1	2.500,00 €	2.500,00 €
6	Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων έως 15 εκ. πλάτους και βάθους έως 60 εκ. για την τοποθέτηση σωλήνα καλωδίου σε οποιοδήποτε έδαφος με την επαναπλήρωση με άμμο και σκυρόδεμα	1.6	NEO	ΗΛΜ-10	ΜΜ	15	15,00 €	225,00 €
7	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½") και πάχους 3,6 mm	1.7	60.20.40.02	ΗΛΜ-5	ΜΜ	20	16,00 €	320,00 €
8	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	1.8	60.10.85.01	ΟΔΟ-2548	Τεμ.	4	60,00 €	240,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								39.757,00
Γ.Ε. & Ο.Ε.						39.757,00 x18,00%	7.156,26	
Συνολική δαπάνη έργου							46.913,26	
Απρόβλεπτα						46.913,26 x15,00%	7.036,99	
Δημοπρατούμενο Ποσό						Αθροισμα	53.950,25	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							6.049,75	
ΣΥΝΟΛΟ 3							60.000,00	
Φ.Π.Α.						60.000,00 x24,00%	14.400,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								74.400,00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28/01/2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕ Μηχανικών με Α΄ βαθμό

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 28627/28-01-2025 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο αναπληρωτής Διευθυντής
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Μιχάλης Ψαρουδάκης
ΠΕ Μηχανικών με Α΄ βαθμό