

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	1.050,00	0,89	934,50	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	2	m3	1.050,00	8,39	8.809,50	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α14	ΝΟΔΟ 1310	3	m	700,00	0,65	455,00	
4	Καθαρισμός και μόρφωση πρανούς σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ Α14.Σ1	ΝΟΔΟ 1310	4	m	100,00	0,90	90,00	
5	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	ΝΑΟΔΟ Α15	ΝΟΔΟ 1320	5	m	10,00	11,50	115,00	
6	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α16	ΝΟΔΟ 1420	6	m3	100,00	1,39	139,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								10.543,00	10.543,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	7	m3	500,00	4,19	2.095,00	
2	Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των αντιστοιχών θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από σπλισμένο σκυρόδεμα C30/37	ΝΑΟΔΟ Β29.5.3	ΝΟΔΟ 2551	8	m3	85,00	161,00	13.685,00	
3	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	9	kg	8.000,00	1,15	9.200,00	
4	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΝΑΥΔΡ 8.04.04	ΥΔΡ 6158	10	m3	500,00	17,50	8.750,00	
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	11	m3	20,00	94,20	1.884,00	
Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								35.614,00	35.614,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκμένου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΝΟΔΟ 3111Β	12	m2	1.400,00	2,20	3.080,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	13	m2	1.400,00	2,30	3.220,00	
Σύνολο : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								6.300,00	6.300,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	14	m	40,00	1,00	40,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	15	m2	3.850,00	3,40	13.090,00	
Σε μεταφορά								13.130,00	52.457,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								13.130,00	52.457,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	16	m2	1.400,00	1,20	1.680,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	17	m2	3.850,00	0,45	1.732,50	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	18	m2	5.250,00	8,34	43.785,00	
Σύνολο : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								60.327,50	60.327,50
5. ΣΗΜΑΝΣ360Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.5	ΝΟΔΟ 2653	19	m	50,00	43,00	2.150,00	
2	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΝΑΟΔΟ Ε.01.3.1ΣΧ	ΝΟΔΟ 2653	20	m	30,00	85,00	2.550,00	
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	21	m2	100,00	3,80	380,00	
Σύνολο : 5. ΣΗΜΑΝΣ360Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ								5.080,00	5.080,00
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	117.864,50
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	139.080,11
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									159.942,13
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	161.290,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									200.000,00

Ρέθυμνο 14-09-2023
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΡΑΝΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

Ρέθυμνο 14-09-2023
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Αριθ. Απόφασης 302879/14-09-2023 (ΑΔΑ:9ΤΥ97ΛΚ-ΡΨΞ)
Ρέθυμνο 14-09-2023
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΡΑΝΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό