



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΑΝΝΟΥ**

**ΥΠΟΕΡΓΟ 4^ο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 334.400.00€ (με Φ.Π.Α.)

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Κ.Α. 2023ΝΠ70200000,
Κωδικός (ΟΠΣ) MIS 5220071
ΝΠ702 της Περιφέρειας Κρήτης**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV: 45453100-8 (Εργασίες αποκατάστασης)

A/A	Περιγραφή εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ						
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (+ΜΤΦ)	ΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ-2122	m3	34,89	24,75	863,53
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ-2171	m3	108,46	0,90	97,61
3	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ-2171	m3	60,00	5,60	336,00
4	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή (+ΜΤΦ)	ΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ-2204	m3	145,01	27,00	3.915,27
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (+ΜΤΦ)	ΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ-2226	m3	45,25	60,50	2.737,63
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (+ΜΤΦ)	ΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ-2236	m2	45,00	8,35	375,75
7	Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων (+ΜΤΦ)	ΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ-2241	m2	244,20	7,15	1.746,03
8	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ-2252	m2	472,15	5,60	2.644,04
9	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	ΟΙΚ 22.35	ΟΙΚ-2267	τεμ	120,00	3,90	468,00
10	Αποξήλωση μεταλλικών κουφωμάτων και επανατοποθέτηση	ΟΙΚ 22.45 Σχετ.	ΟΙΚ-2275	m2	77,15	110,00	8.486,50
11	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ-2303	m2	453,00	5,60	2.536,80
12	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ-2304	m2	453,00	5,60	2.536,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α						26.743,96
	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	m3	104,56	101,00	10.560,56
14	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος κατηγορίας C30/37 επί υφιστάμενων στοιχείων (τοιχοποιίες, λιθοδομές, σκυρόδεμα)	ΟΙΚ 32.01.07 Σχετ.	ΟΙΚ 3216	m3	41,64	1100,00	45.804,00

Απολογιστικές δαπάνες	Κόστος εισόδου βάση της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Οικ. 4834/25-1-2013 του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής	3.012,37
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Απολογιστικών Δαπανών	542,23
	Σύνολο Απολογιστικών Δαπανών με Γ.Ε. & Ο.Ε.	3.554,60
	Σύνολο Σ2	263.906,87
	Αναθεώρηση	5.770,55
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς Φ.Π.Α.) Σ3	269.677,42
	Φ.Π.Α. 24%	64.722,58
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (με Φ.Π.Α.)	334.400,00

Ηράκλειο, 2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

Τζαγκαράκη Ελένη
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 295474/02-09-2025 (ΑΔΑ: ΨΣ7Π7ΛΚ-Π5Υ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
 Η Αναπ. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου

Τριαματάκη Χαρά
 Πολιτικός Μηχανικός