



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ**»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : **ΠΔΕ ΝΠ202 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Κ.Α. 2025ΝΠ20200036, ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5227595**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : **3.096.700,00 €**
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α : **3.839.908,00 €**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στον καθαρισμό και στη συντήρηση των υδατορεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την αποκατάσταση της παροχετευτικής τους ικανότητας και την προστασία των πρηνών τους σε ασφαλή κατάσταση έναντι πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία χωρίζονται σε πέντε (5) τμήματα, ήτοι στους Δήμους Χανίων, Πλατανιά, Κισσάμου, Αποκορώνου και Σφακιών, και Καντάνου - Σελίνου, ως εξής:

Τμήμα 1: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ **ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**» με προϋπολογισμό 806.500,00 € χωρίς ΦΠΑ

Τμήμα 2: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ **ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**» με προϋπολογισμό 1.002.750,00 € χωρίς ΦΠΑ

Τμήμα 3: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ **ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ**» με προϋπολογισμό 437.250,00 € χωρίς ΦΠΑ

Τμήμα 4: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ **ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ**» με προϋπολογισμό 492.200,00 € χωρίς ΦΠΑ

Τμήμα 5: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ **ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ**» με προϋπολογισμό 358.000,00 € χωρίς ΦΠΑ

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της βασικής εργασίας είναι ο καθαρισμός της κοίτης από φερτά υλικά (χώματα, πέτρες, κλαδιά, κ.λπ.) και αυτοφυή βλάστηση (καλάμια, θάμνους, κ.λπ.), η άρση των εμποδίων στη ροή των υδάτων, η εκβάθυνση και διαπλάτυνση της κοίτης και ο καθαρισμός των υπαρχόντων τεχνικών προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης, περιλαμβάνονται η αποκατάσταση των αναχωμάτων και η συμπλήρωση λιθορριπών, όπου απαιτείται, καθώς και η απομάκρυνση των δένδρων που βρίσκονται εντός

της κοίτης. Οι εργασίες θα εκτελούνται με τη χρήση συνήθων χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφών, φορτωτών, προωθητών), τα οποία θα κινούνται στις όχθες ή και εντός της κοίτης, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων, με παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής ή φόρτωση και μεταφορά τους, όπου απαιτείται.

Επισημαίνεται ότι τα σημεία παρέμβασης και ο καθορισμός προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών θα καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αποτροπή κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων, καθώς και για την προστασία των εργαζομένων.

Χανιά, 09/01/2026

Η Συντάξασα

Θεωρήθηκε

Εγκρίθηκε

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

Γεωργία Μαζοκοπάκη
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Χρυσούλα Χριστινάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Ειρήνη Καλαϊτζάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 5553/09-01-2026 (ΑΔΑ: ΨΒΞΙ7ΛΚ-2Κ0)
απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Χανίων