

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	2.350,00	1,60	3.760,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	2	m3	430,00	8,45	3.633,50	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α14	ΝΟΔΟ 1310	3	m	13.000,00	0,60	7.800,00	
4	Καθαρισμός και μόρφωση πρσανούς σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ Α14.Σ1	ΝΟΔΟ 1310	4	m	2.600,00	0,90	2.340,00	
5	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	ΝΑΟΔΟ Α15	ΝΟΔΟ 1320	5	m	200,00	10,50	2.100,00	
6	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α16	ΝΟΔΟ 1420	6	m3	1.580,00	2,05	3.239,00	
7	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρσανών Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΝΑΥΔΡ 8.04.04	ΥΔΡ 6158	7	m3	600,00	17,00	10.200,00	
8	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΝΑΟΔΟ Β07	ΥΔΡ 6157	8	m3	600,00	14,00	8.400,00	
9	Κόστος υποδοχής σε αποδεχτούς χώρους ,των αποβλήτων από εκσκαφές ,κατασκευές και κατεδαφίσεις ( ΑΕΚΚ) απόβλητα καθαιρέσεων – μικτά ρεύματα αποβλήτων.	ΝΑΟΔΟ Ν120.50.05	ΟΙΚ 2172	9	ton	159,00	4,00	636,00	
10	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	10	m3	250,00	4,65	1.162,50	
11	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	11	m3	820,00	86,00	70.520,00	
12	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	ΝΟΔΟ 2551	12	m3	100,00	121,00	12.100,00	
13	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	ΝΟΔΟ 2532	13	m3	30,00	115,00	3.450,00	
14	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	14	kg	8.700,00	1,05	9.135,00	
15	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	15	kg	7.000,00	1,05	7.350,00	
16	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	16	m3	50,00	20,00	1.000,00	
17	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	17	m3	50,00	20,00	1.000,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>147.826,00</b>	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>147.826,00</b>	
18	Υπόβαση οδοστρώσις συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΝΟΔΟ 3111B	18	m2	1.500,00	2,30	3.450,00	
19	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	19	m2	1.500,00	2,40	3.600,00	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								<b>154.876,00</b>	<b>154.876,00</b>
<b>2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ -ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269A	20	m	1.000,00	0,90	900,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	ΝΟΔΟ 1132	21	m2	80.000,00	1,05	84.000,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	22	m2	1.500,00	1,10	1.650,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	23	m2	100.500,00	0,42	42.210,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	24	m2	102.000,00	7,66	781.320,00	
6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421B	25	ton	1.050,00	77,50	81.375,00	
7	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπτηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	ΝΑΟΔΟ Ε15.4	ΟΙΚ 6532	26	TEM	190,00	6,30	1.197,00	
8	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	27	m2	5.500,00	3,45	18.975,00	
9	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπτηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.5	ΝΟΔΟ 2653	28	m	500,00	43,00	21.500,00	
<b>Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ -ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>								<b>1.033.127,00</b>	<b>1.033.127,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>1.188.003,00</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	<b>Άθροισμα</b>		<b>1.188.003,00</b>
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	213.840,54
	<b>Άθροισμα</b>		<b>1.401.843,54</b>
	Απρόβλεπτα	15,00%	210.276,53
	<b>Άθροισμα</b>		<b>1.612.120,07</b>
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		783,15
	<b>Άθροισμα</b>		<b>1.612.903,22</b>
	ΦΠΑ	24,00%	387.096,77
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.999.999,99</b>
	<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b>		<b>2.000.000,00</b>
	<b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>		

02-12-2025  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

02-12-2025  
Ρέθυμνο  
Ελέγχθηκε  
Η Προϊσταμένη  
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Ρέθυμνο  
Εγκρίθηκε με την αρ. 67336/02-03/2026  
Η Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕΡ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΙΤΕΡΗ ANNA  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α ΒΑΘΜΟ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α ΒΑΘΜΟ