

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	1	ton	40,00	13,50	540,00	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	2	ton.k m	400,00	0,35	140,00	
3	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	3	m ²	520,00	6,70	3.484,00	
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	4	m ²	80,00	5,60	448,00	
5	Καθαίρεση οροφoκοκονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.54	ΟΙΚ 2252	5	m ²	520,00	9,00	4.680,00	
6	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	6	m ²	1.100,00	5,60	6.160,00	
7	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	7	m ²	400,00	5,60	2.240,00	
8	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg	ΝΑΟΙΚ 23.10.02	ΟΙΚ 2303	8	κ.α.	30,00	90,00	2.700,00	
9	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	9	m ²	960,00	0,65	624,00	
10	Τοπική ή Καθολική επισκευή αρχικής διατομής και αποκατάσταση γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και/ή διαμόρφωση υποστρώματος συστημάτων ενίσχυσης, με έτοιμο, επίσκευαστικό, τσιπλισμένο ρεοπλαστικό κονίαμα, για στρώση συνολικού πάχους έως 25 mm, ανθεκτικό σε θειικά κι ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς Διάβρωσης.	ΟΙΚ Ν7121.025	ΟΔΟ 2412	10	m ²	30,00	86,50	2.595,00	
11	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλωφές, με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	ΝΑΟΙΚ 71.61.01	ΟΙΚ 7161	11	m ²	80,00	20,00	1.600,00	
12	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή	ΝΑΟΙΚ 72.03	ΟΙΚ 7203	12	m ²	520,00	90,00	46.800,00	
13	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2.0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	ΟΙΚ 7337	13	m ²	520,00	14,60	7.592,00	
14	Γλωφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής μέχρι 30 x 30 mm	ΝΑΟΙΚ 74.20.02	ΟΙΚ 7420	14	MM	35,00	11,20	392,00	
15	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ 75.41.01	ΟΙΚ 7541	15	MM	35,00	39,00	1.365,00	

16	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.25	ΟΙΚ 7745	16	m2	150,00	6,60	990,00	
								Σε μεταφορά	82.350,00

Σελίδα 1 από 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								82.350,00	
17	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	17	m2	150,00	6,70	1.005,00	
18	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ 77.71.02	ΟΙΚ 7771	18	m2	81,00	13,50	1.093,50	
19	Εργασίες συντήρησης τέμπλου ναού	ΝΑΟΙΚ Ν\77.71.04		19	αποκ	1,00	10.000,00	10.000,00	
20	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	20	m2	980,00	9,00	8.820,00	
21	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	21	m2	960,00	10,10	9.696,00	
22	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξύλινων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.82	ΟΙΚ 7787	22	m2	210,00	11,80	2.478,00	
23	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	23	kg	1.900,00	5,60	10.640,00	
24	Συντήρηση δαπέδων από μωσαϊκό, μάρμαρο ή σκυρόδεμα	ΟΙΚ Ν\79.83	ΟΙΚ 4717	24	m2	500,00	17,07	8.535,00	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								134.617,50	134.617,50

	Σε μεταφορά		134.617,50
Σελίδα 2 από 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ			
	Άθροισμα		134.617,50
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	24.231,15
	Άθροισμα		158.848,65
	Απρόβλεπτα	15,00%	23.827,30
	Άθροισμα		182.675,95
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		1.500,00
	Άθροισμα		184.175,95
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		270,00
	Άθροισμα		184.445,95
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		9.102,40
	Άθροισμα		193.548,35
	ΦΠΑ	24,00%	46.451,60
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		239.999,95
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		240.000,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 142801
ΑΦΜ: 143663746 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κ. ΣΑΘΑ 18, ΡΕΘΥΜΝΟ Τ.Κ. 74131
+30 6983401950 chatzidakisleo@outlook.com

ΕΓΚΡΙΝΤΑΙ
ΡΕΘΥΜΝΟ 02.12.2025
Η Αναπληρωτής Προϊσταμένη
της Δ/σης Τεχνικών Έργων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΝΑΟΣ
ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Αριθ. πρωτ. _____

Ο κ. Προϊστάμενος



ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΚΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

