



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ »

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.700.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
2026ΑΠ00200000, ΟΠΣ (MIS) 5228561,ΑΠ002 της Π.Κ.

( Τιμές μονάδας τιμολογίου έως 1,5 εκ.-5,0εκ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								
α/α	α/α τιμολ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον. μετρ.	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ</b>								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	3,50*	4.200,00	14.700,00	
2	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	10,95*	4.200,00	45.990,00	
3	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m <sup>3</sup>	33,70*	315,00	10.615,50	
4	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	0,60	50.000,00	30.000,00	
5	A-15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	ΟΔΟ-1320	m	10,50	520,00	5.460,00	
6	A-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m <sup>3</sup>	3,95*	1.200,00	4.740,00	
7	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m <sup>3</sup>	15,00*	5.600,00	84.000,00	
8	Σχετ Α-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 ΔΗΜΩΝ ΦΑΙΣΤΟΥ - ΓΟΡΤΥΝΑΣ -ΒΙΑΝΝΟΥ	ΟΔΟ-1510	m <sup>3</sup>	12,15*	1.120,00	13.608,00	
9	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	0,95	6.720,00	6.384,00	
10	A-23	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121Α	m <sup>3</sup>	16,50*	4.200,00	69.300,00	
11	Σχετ Α-23	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους ΔΗΜΩΝ ΦΑΙΣΤΟΥ - ΓΟΡΤΥΝΑΣ -ΒΙΑΝΝΟΥ	ΟΔΟ-3121Α	m <sup>3</sup>	13,65*	350,00	4.777,50	
12	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m <sup>3</sup>	6,55*	3.000,00	19.650,00	
13	B-2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	m <sup>3</sup>	2,50	1.600,00	4.000,00	
14	B-29.3.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	115,00	100,00	11.500,00	
15	B-29.4.1	Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	m <sup>3</sup>	95,00	400,00	38.000,00	
16	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	1,05	8.000,00	8.400,00	
17	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1,05	32.000,00	33.600,00	
18	B-64.1	Γεώφασμα στραγγιστηρίων	ΟΙΚ-7914	m <sup>2</sup>	1,50	2.500,00	3.750,00	
19	5.10	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΟΔΟ-2815	m <sup>3</sup>	9,00	660,00	5.940,00	

ω α α ρ α	α/α τιμολ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησ ης	Μον · μετρ	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη		
20	12.03.01	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηριων εσωτερικής διαμέτρου 200 mm	ΟΔΟ-2861	m	18,00	680,00	12.240,00		
21	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	2,50	3.800,00	9.500,00		
22	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m <sup>2</sup>	2,30	600,00	1.380,00		
23	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m <sup>3</sup>	22,45*	900,00	20.205,00		
24	ΣΤ-4.1.2	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	9,00	550,00	4.950,00		
25	ΣΤ4.2.1	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	25,00	260,00	6.500,00		
26	ΣΤ4.3.2	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ	87,50	500,00	43.750,00		
27	ΣΤ4.5.1	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m	ΠΡΣ 5353	τεμ	0,60	1.000,00	600,00		
28	ΣΤ4.5.3	Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	ΠΡΣ 5353	τεμ	1,50	750,00	1.125,00		
							<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α:</b>	<b>514.665,00</b>	<b>514.665,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
29	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.B	m <sup>2</sup>	1,95*	4.100,00	7.995,00		
30	Σχετ.Γ- 1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m ΔΗΜΩΝ ΦΑΙΣΤΟΥ - ΓΟΡΤΥΝΑΣ -ΒΙΑΝΝΟΥ	ΟΔΟ-3111.B	m <sup>2</sup>	1,66*	4.100,00	6.806,00		
31	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m <sup>2</sup>	2,05*	4.100,00	8.405,00		
32	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο- 155)ΔΗΜΩΝ ΦΑΙΣΤΟΥ -ΓΟΡΤΥΝΑΣ - ΒΙΑΝΝΟΥ	ΟΔΟ-3211.B	m <sup>2</sup>	1,76*	4.100,00	7.216,00		
33	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	0,90	1.400,00	1.260,00		
34	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m <sup>2</sup>	1,05	140.000,00	147.000,00		
35	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m <sup>2</sup>	1,10	8.200,00	9.020,00		
36	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	0,42	288.200,00	121.044,00		
37	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	76,75*	9.349,20	717.551,10		
38	Σχετ.Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος ΔΗΜΩΝ ΦΑΙΣΤΟΥ -ΓΟΡΤΥΝΑΣ	ΟΔΟ-4421B	ton	74,77*	3.116,40	233.013,23		
39	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m <sup>2</sup>	7,57*	112.175,00	849.164,75		
40	Σχετ.Δ- 8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτουΔΗΜΩΝ ΦΑΙΣΤΟΥ - ΓΟΡΤΥΝΑΣ	ΟΔΟ-4521B	m <sup>2</sup>	7,33*	36.025,00	264.063,25		
							<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β:</b>	<b>2.372.538,33</b>	<b>2.372.538,33</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>									
41	E-1.1.4	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W4	ΟΔΟ-2653	m	41,50	2.400,00	99.600,00		
42	E-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	45,00	7.700,00	346.500,00		
43	E-1.2.3	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3	ΟΔΟ-2653	m	70,00	1.860,00	130.200,00		

α/α αρ. α/α τιμολ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον. μετρ.	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
44	E-2	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	ΟΔΟ-2653	m	2,65	5.400,00	14.310,00
45	E-3.2	Αποξήλωση χαλυβδίνου στηθαίου γεφυρών	ΟΔΟ-2151	m	15,80	500	7.900,00
46	E-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	10,50	240	2.520,00
47	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	49,00	450	22.050,00
48	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	49,00	460	22.540,00
49	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	45,00	910	40.950,00
50	E-15.4	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	ΟΙΚ-6532	τεμ.	6,30	6.310,00	39.753,00
51	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	3,45	8.480,00	29.256,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ:</b>						<b>755.579,00</b>	<b>755.579,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>							<b>3.642.782,33</b>
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. 18 %</b>							<b>655.700,82</b>
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την μελέτη</b>							<b>4.298.483,15</b>
<b>Απρόβλεπτα 15%</b>							<b>644.772,47</b>
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΕΕΚ ΣΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ</b> βάσει της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και της εγκυκλίου αρ.πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,							<b>23.000,00</b>
<b>Γ.Ε &amp; Ο.Ε. 18% ( απολογιστικών )</b>							<b>4.140,00</b>
<b>Σύνολο Σ1:</b>							<b>4.970.395,62</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (εκτίμηση)</b>							<b>432.830,19</b>
<b>Σύνολο Σ2:</b>							<b>5.403.225,81</b>
<b>Φ.Π.Α. 24 %</b>							<b>1.296.774,19</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>							<b>6.700.000,00</b>

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Ηράκλειο, ...-3-2026  
Η Συντάξασα

Τσιβουράκη Μερóπη  
Πολ. Μηχ/κος με β. Α'

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

Ηράκλειο ...-3-2026  
Ο Αναπλ. Προϊστ. Τμ. Συγκ. Έργων

Μαλανδράκης Χριστόφορος  
Μηχ/γος Μηχ/κος με β. Α'

**ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ**

Ηράκλειο, ...-3-2026  
Η Αν. Προϊστ. Δ/σης Τ.Ε.Π.Ε.Η.

Τριαματάκη Χαρά  
Πολ. Μηχ/κος με β. Α'  
Αρ. πρωτ 69524/3-3-2026 Απόφαση έγκρισης της ΔΤΕΠΕΗ (ΑΔΑ 98Φ27ΛΚ-ΛΓΦ)