

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	1	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ton	40,00
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	2	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	400,00
3	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	3	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	m2	520,00
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	4	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	80,00
5	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	5	ΝΑΟΙΚ 22.54	m2	520,00
6	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	6	ΝΑΟΙΚ 23.03	m2	1.100,00
7	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	7	ΝΑΟΙΚ 23.05	m2	400,00
8	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg	8	ΝΑΟΙΚ 23.10.02	κ.α.	30,00
9	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	9	ΝΑΟΙΚ 23.14	m2	960,00
10	Τοπική ή Καθολική επισκευή αρχικής διατομής και αποκατάσταση γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και/ή διαμόρφωση υποστρώματος συστημάτων ενίσχυσης, με έτοιμο, επισκευαστικό, ινοπλισμένο ρεοπλαστικό κονίαμα, για στρώση συνολικού πάχους έως 25 mm, ανθεκτικό σε θεικά κι ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς Διάβρωσης.	10	ΟΙΚ ΝV7121.025	m2	30,00
11	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές, με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	11	ΝΑΟΙΚ 71.61.01	m2	80,00
12	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμοτή, κολυμβητή	12	ΝΑΟΙΚ 72.03	m2	520,00
13	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	13	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	m2	520,00
14	Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής μέχρι 30 x 30 mm	14	ΝΑΟΙΚ 74.20.02	MM	35,00
15	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	15	ΝΑΟΙΚ 75.41.01	MM	35,00
16	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	16	ΝΑΟΙΚ 77.25	m2	150,00
17	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	17	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	150,00
18	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	18	ΝΑΟΙΚ 77.71.02	m2	81,00
19	Εργασίες συντήρησης τέμπλου ναού	19	ΝΑΟΙΚ ΝV77.71.04	αποκ	1,00
20	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων.	20	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	980,00
21	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	21	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	960,00
22	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξύλινων επιφανειών με ελαίοχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	22	ΝΑΟΙΚ 77.82	m2	210,00
23	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	23	ΝΑΟΙΚ 79.08	kg	1.900,00

24	Συντήρηση δαπέδων από μωσαϊκό, μάρμαρο ή σκυρόδεμα	24	ΟΙΚ Ν\79.83	m2	500,00
----	--	----	-------------	----	--------

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 142801
ΑΦΜ: 143663740 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κ. ΣΑΘΑ 18, ΡΕΘΥΜΝΟ Τ.Κ. 74131
+30 6983401960 chatzidakisleo@outlook.com

Σελίδα 1 από 1

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αριθ. πρωτ. _____

Ο Κε. Προϊστάμενος

+ η υπ. Χρυσή Κοχλάκη



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ
ΔΔΑΚΤΩΡ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΡΕΘΥΜΝΟ 08/12/20.25
Η Αναπληρωτής Προϊσταμένη
της Δ/σης Τεχνικών Έργων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

