

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Περιγραφή	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία
1	Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m	1.1	ΗΛΜ -62.10.01.01	ΗΛΜ101=100%	Τεμ.	30	70,00 €	2.100,00 €
2	Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού	1.2	ΗΛΜ -62.10.03.01	ΗΛΜ5=100%	Τεμ.	95	27,50 €	2.612,50 €
3	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων Νατρίου- Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος	1.3	ΗΛΜ -62.10.20.01	ΗΛΜ59=100%	Τεμ.	75	10,00 €	750,00 €
4	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων Νατρίου- Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST)	1.4	ΗΛΜ -62.10.20.03	ΗΛΜ59=100%	Τεμ.	100	30,00 €	3.000,00 €
5	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων Νατρίου- Εκκινητής (STARTER)	1.5	ΗΛΜ -62.10.20.04	ΗΛΜ59=100%	Τεμ.	100	4,50 €	450,00 €
6	Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων Νατρίου- Λυχνιολαβή	1.6	ΗΛΜ -62.10.20.06	ΗΛΜ59=100%	Τεμ.	100	3,40 €	340,00 €
7	Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών, κάλυμμα κυλινδρικής μορφής	1.7	ΗΛΜ -62.10.21.01	ΗΛΜ101=100%	Τεμ.	30	9,20 €	276,00 €
8	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού, για ένα φωτιστικό σώμα	1.8	ΗΛΜ -62.10.22.01	ΗΛΜ104=100%	Τεμ.	100	27,50 €	2.750,00 €
9	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού, για δύο φωτιστικά σώματα	1.9	ΗΛΜ -62.10.22.02	ΗΛΜ104=100%	Τεμ.	5	34,00 €	170,00 €
10	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου υψηλής πίεσης Ισχύος 250W	1.10	ΗΛΜ -62.10.26.03	ΗΛΜ103=100%	Τεμ.	37	30,50 €	1.128,50 €

11	Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού-φουσιγγίων ασφαλειών σε πίλλαρ φωτισμού	1.11	ΗΛΜ -62.10.35.01	ΗΛΜ54=100%	Τεμ.	100	4,00 €	400,00 €
12	Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού-ασφάλειας ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού	1.12	ΗΛΜ -62.10.35.02	ΗΛΜ101=100%	Τεμ.	500	5,00 €	2.500,00 €
13	Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού-ραγοδιακοπτών φορτίου	1.13	ΗΛΜ -62.10.35.03	ΗΛΜ55=100%	Τεμ.	5	25,00 €	125,00 €
14	Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού-μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)	1.14	ΗΛΜ -62.10.35.04	ΗΛΜ55=100%	Τεμ.	10	20,00 €	200,00 €
15	Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού-ηλεκτρονόμων φορτίου	1.15	ΗΛΜ -62.10.35.08	ΗΛΜ55=100%	Τεμ.	40	50,00 €	2.000,00 €
16	Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού-φωτοκυτάρου	1.16	ΗΛΜ -62.10.35.09	ΗΛΜ55=100%	Τεμ.	40	40,00 €	1.600,00 €
17	Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της θύρας	1.17	ΗΛΜ -62.10.37	ΗΛΜ52=100%	Τεμ.	1	60,00 €	60,00 €
18	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm ²	1.18	ΗΛΜ -62.10.40.01	ΗΛΜ46=100%	ΜΜ	1.000,00	2,30 €	2.300,00 €
19	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²	1.19	ΗΛΜ -62.10.41.04	ΗΛΜ102=100%	ΜΜ	4.750,00	12,50 €	59.375,00 €
20	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm ²	1.20	ΗΛΜ -62.10.48.03	ΗΛΜ45=100%	ΜΜ	50,00	5,70 €	285,00 €
21	Ηλεκτρική αποσύνδεση υπογείων καλωδίων	1.21	HMX 9392	ΗΛΜ46=100%	Τεμ.	200	27,53 €	5.506,00 €
22	Αφαίρεση καλωδίου από υπόγειο δίκτυο ή ιστό οδοφωτισμού	1.22	NEO	ΗΛΜ5=100%	ΜΜ	300,00	0,50 €	150,00 €
23	Προμήθεια και τοποθέτηση απλού ιστού οδοφωτισμού ύψους 9,00 m, γαλβανισμένου	1.23	ΗΛΜ -60.10.01.02 Σχετ.	ΗΛΜ101=100%	Τεμ.	5	650,00 €	3.250,00 €
24	Προμήθεια και τοποθέτηση απλού ιστού οδοφωτισμού ύψους 12,00 m, γαλβανισμένου	1.24	ΗΛΜ -60.10.01.04 Σχετ.	ΗΛΜ101=100%	Τεμ.	10	750,00 €	7.500,00 €
25	Προμήθεια και τοποθέτηση παραμορφώσιμου ιστού οδοφωτισμού ύψους 9,00 m με βραχίονα, χαλύβδινοι, κατά το πρότυπο EN 12767:2019 και κατηγορίας 100 NE -C	1.25	ΗΛΜ -60.10.01.02 Σχετ.	ΗΛΜ101=100%	Τεμ.	5	1.150,00 €	5.750,00 €

26	Προμήθεια και τοποθέτηση παραμορφώσιμου ιστού οδο φωτισμού ύψους 12,00 m με βραχίονα, χαλύβδινοι, κατά το πρότυπο EN 12767:2019 και κατηγορίας 100 NE –C	1.26	HΛM -60.10.01.04 Σχετ.	HΛM101=100%	Τεμ.	10	1.250,00 €	12.500,00 €
27	Φωτιστικά σώματα οδο φωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας φωτοεκπομπής (led) ισχύος 80-110 W, χωρίς βραχίονα	1.27	HΛM -60.10.40.05	HΛM103=100%	Τεμ.	5	533,00 €	2.665,00 €
28	Φωτιστικά σώματα οδο φωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας φωτοεκπομπής (led) ισχύος 110-150 W, χωρίς βραχίονα	1.28	HΛM -60.10.40.07	HΛM103=100%	Τεμ.	90	812,00 €	73.080,00 €
29	Πίλλαρ οδο φωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	1.29	HΛM -60.10.80.01	HΛM52=100%	Τεμ.	1	2.500,00 €	2.500,00 €
30	Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης NYΥ 21x1,5mm ²	1.30	HΛM -60.20.30.01	HΛM48=100%	MM	10,00	7,60 €	76,00 €
31	Σωλήνες γαλβανισμένοι με σπείρωμα 2΄΄ και πάχους 3,2 mm	1.31	HΛM -60.20.40.01	HΛM5=100%	MM	10,00	12,50 €	125,00 €
32	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	1.32	HΛM -60.20.40.12	HΛM5=100%	MM	50,00	7,50 €	375,00 €
33	Μυσκτονία σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους χώρους ανά δολωματική παγίδα	1.33	ΠΡΣ -Z4	ΠΡΣ5361B=100%	Τεμ.	50	8,00 €	400,00 €
34	Κάλυμμα φρεατίου διαστάσεων 60x60 έως 80x80 από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm	1.34	NEO	YΔP6752=100%	Τεμ.	30	20,00 €	600,00 €
35	Μούφα καλωδίου NYΥ 4x10mm ²	1.35	NEO	HΛM41=100%	Τεμ.	20	30,00 €	600,00 €
36	Ηλεκτρολόγος τεχνίτης	1.36	NEO	OIK2226=100%	Ωρα	50	19,87 €	993,50 €
37	Γερανός ελαφρύς (Ημερήσια δαπάνη)	1.37	NEO	OΔN1110=100%	HΔ	5	587,38 €	2.936,90 €
38	Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού και τοποθέτηση νέου φωτιστικού τεχνολογίας LED χωρίς την προμήθεια του φωτιστικού (Θα δοθεί από την Υπηρεσία)	1.38	HΛM -62.10.03.01 Σχετ.	HΛM5=100%	Τεμ.	100	65,00 €	6.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								207.929,40 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								37.427,29 €
Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.								245.356,69 €
Απρόβλεπτα 15%								36.803,50 €

	Σύνολο με απρόβλεπτα	282.160,19 €
	Αναθεώρηση	40.420,46 €
	Σύνολο με αναθεώρηση	322.580,65 €
	Φ.Π.Α. 24%	77.419,35 €
	Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο	400.000,00 €

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΙΟΣ 2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ Μηχανικών με Γ΄ βαθμό

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ
ΠΕ Μηχανικών με Α΄ βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ **349345/29-09-2026** απόφαση της ΔΤΕ της Περιφέρειας Κρήτης

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π/Κ

Ψαρουδάκης Μιχαήλ
ΠΕ Μηχανικών με Α΄ βαθμό

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
MICHAEL PSAROUDAKIS
20/10/2026 12:43