



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧ.
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 248.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.2025ΝΠ40200023
ΜΙΣ 5227332 της ΝΠ402

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης και συναφών παρεμβάσεων το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής ενότητας Ηράκλειου με προϋπολογισμό μελέτης 248.000,00€.

Οι προβλεπόμενες εργασίες κρίνονται απολύτως αναγκαίες καθώς το δίκτυο παρουσιάζει σημαντικές φθορές στην σήμανση και διαγράμμιση, ενώ απαιτείται και σχολαστικός καθαρισμός των τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με την τοποθέτηση ανακλαστήρων μονής ή διπλής ανακλαστικής επιφάνειας.

Η μελέτη του έργου έχει ως σκοπό, την βελτίωση, την αναβάθμιση και την συντήρηση των Υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηράκλειου, ώστε να παρέχεται στους χρήστες οδηγούς και πεζούς αυξημένη προστασία .

Οι επεμβάσεις θα γίνουν με βάσει της ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και οι κυριότερες εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

Εργασίες διαγράμμισης

-Επαναδιαγράμμιση κυρίως των φθαρμένων οριογραμμών οι οποίες έχουν εξασθενήσει ή σβήσει λόγω χρήσεις ή παλαιότητας, με υλικά διαγράμμισης με ανακλαστική βαφή.

-διαγράμμιση διαβάσεων πεζών σε κομβικά σημεία όπως νοσοκομεία, σχολεία, κλπ για την ενίσχυση της ασφάλειας των πεζών.

Καθαρισμός τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων

-χειρωνακτικός ή μηχανικός καθαρισμός,(με την βοήθεια πιεστικού σωλήνα η άλλου βοηθήματος μηχανήματος έργου), των τεχνικών απορροής για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

-απομάκρυνση φερτών υλικών, οργανικών υπολειμμάτων, απορριμμάτων , βλάστησης και λοιπών εμποδίων καθώς και απομάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων για την αποφυγή πλυμμηρικών φαινομένων.

Εργασίες σήμανσης

-Τοποθέτηση νέων πινακίδων σήμανσης, ρυθμιστικών και επικίνδυνων θέσεων, όπου υπάρχουν φθαρμένες ή ξεβαμμένες πινακίδες.

-ενίσχυση σήμανσης σε επικίνδυνα σημεία (στροφές, κόμβοι κλπ) με ανακλαστικές λωρίδες επί στηθαίων.

Συστήματα οδικής ασφάλειας

- Τοποθέτησης ανακλαστήρων τύπου «μάτια γάτας» για την ενίσχυση της ορατότητας κατά της νυχτερινές ώρες και
- τοποθέτηση οριοδεικτών στα φρεάτια των τεχνικών απορροής για την μείωση κινδύνου ατυχημάτων.

Μικρής κλίμακας τεχνικές κατασκευές.

- Μικρές κατασκευές όπως ιρλανδικές διαβάσεις και επισκευές τεχνικών καθώς και αποκαταστάσεις φθορών όπου απαιτείται.

Σκοπιμότητα έργου

Το έργο κρίνεται απόλυτα αναγκαίο για την ασφαλή λειτουργία του επαρχιακού δικτύου.

Η φθορά της διαγράμμισης και των πινακίδων σήμανσης αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και ιδιαίτερα της βραδινές ώρες και σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας. Επίσης ο καθαρισμός των τεχνικών απορροής όμβριων συμβάλει στην αύξηση του χρόνου ζωής του οδοστρώματος .

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται

- βελτίωση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς και ενίσχυση ορατότητας
- αποφυγή συγκέντρωσης όμβριων υδάτων σε κρίσιμα σημεία και προστασία των υποδομών
- Αναβάθμιση της εικόνας του οδικού δικτύου στην Π.Ε.Η.

Ηράκλειο 15/01/2026

Η ΣΥΝΤ/ΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την αρ. πρωτ. 12355/15-01-2026
(ΑΔΑ: 98ΩΛ7ΛΚ-7ΤΨ)

**Ο Προϊ/νος Τμήματος
Συγκ/κών Έργων**

**απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
Η Αν. Διευθύντρια
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου**

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ Μ.
Πολ/κος Μηχ/κός

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡ.
Μηχ/γος Μηχ/κός

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ Χ.
Πολ/κος Μηχ/κός

