ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
	1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	1	m2	5.110,00	15,00	76.650,00	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	2	m2	99,95	7,00	699,65	
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	3	ton	185,00	12,00	2.220,00	
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	4	ton.km	1.850,00	0,30	555,00	
5	Αποζημίωση για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ	ΝΑΟΙΚ 20.30.01	ΟΙΚ 2171	5	ton	185,00	12,00	2.220,00	
	Σύνολο : 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ							**82.344,65**	**82.344,65**
	1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΙΔΕΡΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΝΑΟΙΚ 20.03.03	ΟΙΚ 2117	6	m3	900,00	22,50	20.250,00	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	7	m3	890,5375	4,00	3.562,15	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	8	m3	2.200,00	0,80	1.760,00	
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	9	m2	1.500,00	14,00	21.000,00	
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΝΑΟΙΚ 32.01.07	ΟΙΚ 3216	10	m3	290,00	100,00	29.000,00	
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	11	kg	16.000,00	0,95	15.200,00	
7	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2	ΝΑΟΙΚ 79.21	ΟΙΚ 7921	12	kg	1.800,00	1,20	2.160,00	
8	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Β36	ΝΟΔΟ 2411	13	m2	375,00	1,60	600,00	
	Σύνολο : 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΙΔΕΡΑ							**93.532,15**	**93.532,15**
	1.3. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ								
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακού κουφώματος αλουμινίου (Παράθυρο επάλληλο)	ΝΑΟΙΚ 65.42.1.1	ΟΙΚ 6542	14	m2	3.765,00	162,00	609.930,00	
							Σε μεταφορά	**609.930,00**	**175.876,80**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	609.930,00	175.876,80
2	Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακού κουφώματος αλουμινίου (Παράθυρο ανοιγόμενο, ανακλινόμενο,μονό)	ΝΑΟΙΚ 65.42.1.2	ΟΙΚ 6542	15	m2	85,00	250,00	21.250,00	
3	Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακού κουφώματος αλουμινίου (Παράθυρο ανοιγόμενο, ανακλινόμενο, διπλό)	ΝΑΟΙΚ 65.42.1.3	ΟΙΚ 6542	16	m2	415,00	280,00	116.200,00	
4	Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακού κουφώματος αλουμινίου (Παράθυρο σταθερό)	ΝΑΟΙΚ 65.42.1.4	ΟΙΚ 6542	17	m2	20,00	450,00	9.000,00	
5	Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακού κουφώματος αλουμινίου (Πόρτες ανοιγόμενες διπλές)	ΝΑΟΙΚ 65.42.1.5	ΟΙΚ 6542	18	m2	315,00	280,00	88.200,00	
6	Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακού κουφώματος αλουμινίου (Πόρτες ανοιγόμενες μονές)	ΝΑΟΙΚ 65.42.1.6	ΟΙΚ 6542	19	m2	160,00	280,00	44.800,00	
7	Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακού κουφώματος αλουμινίου (Πόρτες επάλληλες)	ΝΑΟΙΚ 65.42.1.7	ΟΙΚ 6542	20	m2	345,00	160,00	55.200,00	
8	Πρόσθετη τιμή ανά δοσμένο τύπο υαλοστασίων για εγκατάσταση υαλοπίνακα διπλού, triplex, συνολικού πάχους 23mm	ΝΑΟΙΚ 76.27.03	ΟΙΚ 7690.2	21	m2	120,00	25,00	3.000,00	
9	Προμήθεια και τοποθέτηση θυρών από πάνελ αλουμινίου, μονόφυλλες ή δίφυλλες.	ΝΑΟΙΚ 65.42.1.8	ΟΙΚ 6542	22	m2	9,00	185,00	1.665,00	
	Σύνολο : 1.3. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ							**949.245,00**	**949.245,00**
	Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								**1.125.121,80**
	2. ΟΜΑΔΑ Β : Η/Μ								
	2.1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
1	Αποξήλωση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης	ΑΤΗΕ Ν.8470.24	ΗΛΜ 37	23	κ.α.	1,00	12.000,00	12.000,00	
2	Ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης ισχύος 1200 KW, επιφάνεια συναλλαγής 38,40 m2	ΑΤΗΕ Ν.8470.32	ΗΛΜ 37	24	τεμ.	3,00	10.800,00	32.400,00	
3	Ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης ισχύος 580 KW, επιφάνεια συναλλαγής 18,80 m2	ΑΤΗΕ Ν.8470.25	ΗΛΜ 37	25	τεμ.	3,00	5.040,00	15.120,00	
4	Ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης ισχύος 440 KW, επιφάνεια συναλλαγής 6,84 m2	ΑΤΗΕ Ν.8470.21	ΗΛΜ 37	26	τεμ.	1,00	2.400,00	2.400,00	
5	Πλήρης κατασκευή μηχανοστασίου, συλλεκτών, σωληνώσεων, μονώσεων, δικλείδες,φίλτρα, κλπ	ΑΤΗΕ Ν.8742.4	ΗΛΜ 37	27	κ.α.	1,00	180.000,00	180.000,00	
6	Αντλία νερού παροχής 90 Μ3/Η, μανομετρικού29,40 ΜΥS μεταβλητών στροφών ενδεικτικού τύπου MVIE 9501/1 WILO ή ισοδύναμου.	ΑΤΗΕ Ν.8605.1.3	ΗΛΜ 21	28	τεμ.	6,00	7.045,00	42.270,00	
							Σε μεταφορά	**284.190,00**	**1.125.121,80**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**284.190,00**	**1.125.121,80**
7	Αντλία νερού παροχής 94 M3/H, μανομετρικού15,60 MYS μεταβλητών στροφών ενδεικτικού τύπου IL-E 80/140-7,5/2 WILO ή ισοδύναμου.	ΑΤΗΕ N.8605.1.13	ΗΛΜ 21	29	τεμ.	3,00	5.912,00	17.736,00	
8	Αντλία νερού παροχής 100 M3/H, μανομετρικού 16,20 MYS μεταβλητών στροφών ενδεικτικού τύπου IL-E 80/140-7,5/2 WILO ή ισοδύναμου.	ΑΤΗΕ N8605.1.13.1	ΗΛΜ 21	30	τεμ.	3,00	5.912,00	17.736,00	
9	Αντλία νερού παροχής 25 M3/H, μανομετρικού23 MYS μεταβλητών στροφών ενδεικτικού τύπου IP-E 40/160 -4/2 WILO ή ισοδύναμου.	ΑΤΗΕ N.8605.1.8	ΗΛΜ 21	31	τεμ.	1,00	3.600,00	3.600,00	
10	Αντλία νερού παροχής 34,20 M3/H, μανομετρικού19 MYS μεταβλητών στροφών ενδεικτικού τύπου IP-E 50/150 -4/2 WILO ή ισοδύναμου.	ΑΤΗΕ N.8605.1.10	ΗΛΜ 21	32	τεμ.	1,00	4.320,00	4.320,00	
11	Αντλία νερού παροχής 23,50 M3/H, μανομετρικού14,80 MYS μεταβλητών στροφών ενδεικτικού τύπου IP-E 40/130 -2,2/2 WILO ή ισοδύναμου.	ΑΤΗΕ N8605.1.8.1	ΗΛΜ 21	33	τεμ.	2,00	3.035,00	6.070,00	
12	Γεωθερμική αντλία θερμότηταςονομαστικής θερμικής ισχύος 550KW, ενδεικτικού τύπου NXW 1654 AERMEC ή ισοδύναμου.	ΑΤΗΕ N.8551.17	ΗΛΜ 33	34	τεμ.	3,00	50.000,00	150.000,00	
13	Αντλία θερμότητας αέρος-νερού ονομαστικής θερμικής ισχύος 200KW, ενδεικτικού τύπου NRG 0804XHAERMEC ή ισοδύναμου.	ΑΤΗΕ N.8552.2.18	ΗΛΜ 33	35	τεμ.	1,00	38.000,00	38.000,00	
14	Αντλία θερμότητας νερού-νερού υψηλών θερμοκρασιών ονομαστικής θερμικής ισχύος 220 kW ενδεικτικού τύπου WWB 0800 AERMEC ή ισοδύναμου.	ΑΤΗΕ N.8551.10	ΗΛΜ 33	36	τεμ.	2,00	22.900,00	45.800,00	
15	Πύργος ψύξης ξηρού τύπου (drycooler) ονομαστικής απορριπτόμμενης θερμικής ισχύος 600 kW.	ΑΤΗΕ N.8555.15	ΗΛΜ 33	37	τεμ.	6,00	26.000,00	156.000,00	
16	Πύργος ψύξης νερού ονομαστικής ψυκτικής ικανότητας 300 RT	ΑΤΗΕ N.8555.19	ΗΛΜ 33	38	τεμ.	1,00	30.000,00	30.000,00	
17	Γενικοί πίνακες μηχανοστασίου και τριών (3) γεωστασίων	ΑΤΗΕ N.8841.23.1	ΗΛΜ 52	39	κ.α.	1,00	25.000,00	25.000,00	
18	Boiler διπλής ενεργείας 5000 λίτρων	ΑΤΗΕ N.8473.2.15	ΗΛΜ 23	40	τεμ.	4,00	6.950,00	27.800,00	
19	Δοχείο αδρανείας 2000 λίτρων	ΑΤΗΕ N8473.2.15.1	ΗΛΜ 23	41	τεμ.	5,00	1.450,00	7.250,00	
20	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος BEMS γεωθερμίας	ΑΤΗΕ N\8452.70	50% ΗΛΜ 52 50% ΗΛΜ 47	42	κ.α.	1,00	44.952,10	44.952,10	
	Σύνολο : 2.1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							**858.454,10**	**858.454,10**
	2.2. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ								
1	Αντικατάσταση λαμπτήρα τύπου T8-18WLED	ΑΤΗΕ N.8990.1.1	ΗΛΜ 59	43	τεμ.	550,00	14,00	7.700,00	
2	Αντικατάσταση λαμπτήρα τύπου T8-36WLED	ΑΤΗΕ N.8990.1.2	ΗΛΜ 59	44	τεμ.	2.900,00	15,00	43.500,00	
							Σε μεταφορά	**51.200,00**	**1.983.575,90**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**51.200,00**	**1.983.575,90**
3	Αντικατάσταση λαμπτήρα τύπου T8-58WLED	ΑΤΗΕ Ν.8990.1.3	ΗΛΜ 59	45	τεμ.	1.293,00	20,00	25.860,00	
4	Αντικατάσταση λαμπτήρα τύπου Ε14 < 10W LED	ΑΤΗΕ Ν.8990.1.4	ΗΛΜ 59	46	τεμ.	696,00	10,00	6.960,00	
5	Αντικατάσταση λαμπτήρα τύπου Ε14 < 10W LED νυκτός	ΑΤΗΕ Ν.8990.1.5	ΗΛΜ 59	47	τεμ.	144,00	10,00	1.440,00	
6	Αντικατάσταση λαμπτήρα τύπου LED DIMMABLE	ΑΤΗΕ Ν.8990.1.6	ΗΛΜ 59	48	τεμ.	62,00	5,40	334,80	
7	Φωτιστικό σώμα οροφής ή ψευδοροφής 120x30 IP44, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές	ΑΤΗΕ Ν.8990.1.7	ΗΛΜ 59	49	τεμ.	182,00	70,00	12.740,00	
8	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής LED DOWNLIGHT, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές	ΑΤΗΕ Ν.8990.1.8	ΗΛΜ 59	50	τεμ.	42,00	58,00	2.436,00	
9	Φωτιστικό σώμα οροφής ή ψευδοροφής 160Χ30, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές dimmable	ΑΤΗΕ Ν.8990.1.9	ΗΛΜ 59	51	τεμ.	75,00	100,00	7.500,00	
10	Φωτιστικό σώμα τοίχουή οροφής 60cm,συμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές (1xT8 18W)	ΑΤΗΕ Ν.8990.1.10	ΗΛΜ 59	52	τεμ.	550,00	52,00	28.600,00	
11	Φωτιστικό σώμα LEDPANEL120χ30cm, συμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές	ΑΤΗΕ Ν.8990.1.11	ΗΛΜ 59	53	τεμ.	99,00	88,71	8.782,29	
	Σύνολο : 2.2. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ							**145.853,09**	**145.853,09**
	Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β : Η/Μ								**1.004.307,19**
	3. ΟΜΑΔΑ Γ : ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ								
	3.1. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ								
1	Διάνοιξη υδρογεώτρησης Φ 15 ½" (D 393,70 mm) σε σκληρά πετρώματα	ΥΔΡ Ν.15.21	ΥΔΡ 7123	54	μ.μ	600,00	52,49	31.494,00	
2	Διάνοιξη υδρογεώτρησης Φ 15½" (D 393,70 mm) σε μαλακά πετρώματα	ΥΔΡ Ν.15.20	ΥΔΡ 7122	55	μ.μ	300,00	30,62	9.186,00	
3	Διεύρυνση υδρογεώτρησης Φ15½" σε 22½" (D 393,70 mm - D 571,50 mm) σε μαλακά πετρώματα	ΥΔΡ Ν.15.22	ΥΔΡ 7124	56	μ.μ	45,00	35,56	1.600,20	
4	Περιφραγματικόςχαλύβδινος σωλήνας Φ22" (D 558,80 mm) πάχους 5 χιλ	ΥΔΡ Ν.15.24	ΥΔΡ 7126	57	μ.μ	45,00	62,09	2.794,05	
5	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας εν θερμώ Φ 8,5", πάχους 4,5mm	ΥΔΡ Ν.15.25	ΥΔΡ 7127	58	μ.μ	600,00	31,88	19.128,00	
6	Γαλβανισμένος Φιλτροοσωλήνας εν θερμώ Φ 8,5", πάχους 4,5mm	ΥΔΡ Ν.15.26	ΥΔΡ 7128	59	μ.μ	300,00	35,06	10.518,00	
7	Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας, Φ 1 ½" υδρογεωτρήσεως	ΥΔΡ Ν.15.12	ΥΔΡ 7113	60	μ.μ	300,00	7,50	2.250,00	
8	Χαλικόφιλτρο υδρογεώτρησης	ΥΔΡ Ν.15.14	ΥΔΡ 7115	61	μ3	120,00	45,00	5.400,00	
9	Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm	ΥΔΡ Ν.15.16.01	ΥΔΡ 7118.1	62	τεμ.	9,00	300,00	2.700,00	
							Σε μεταφορά	**85.070,25**	**2.129.428,99**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	85.070,25	2.129.428,99
10	Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνουτων 1400mm	ΥΔΡ Ν.15.16.02	ΥΔΡ 7118.2	63	τεμ.	9,00	400,00	3.600,00	
11	Μετακίνηση συσκευής ανάπτυξης γεώτρησης με εμφύσηση αέρα (AIRLIFT) - Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	ΥΔΡ Ν.15.19.01	ΥΔΡ 7121.1	64	τεμ.	9,00	50,00	450,00	
12	Μετακίνηση συσκευής ανάπτυξης γεώτρησης με εμφύσηση αέρα (AIRLIFT) - Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	ΥΔΡ Ν.15.19.02	ΥΔΡ 7121.2	65	τεμ.	9,00	80,00	720,00	
13	Ανάπτυξη υδρογεώτρησης με συσκευή εμφυσήσεως αέρα/εκτοξεύσεως νερού	ΥΔΡ Ν.15.05	ΥΔΡ 7105	66	h	108,00	12,00	1.296,00	
14	Σωλήνες PVC στήλης, αναρτήσεως υποβρυχίου, ονομαστικής διαμέτρου DN110	ΥΔΡ Ν.12.13.04	ΥΔΡ 6622.1	67	μ.μ.	300,00	57,00	17.100,00	
15	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα γεωτρήσεως Q= 60 m3/h, H= 63 mYS,ενδεικτικού τύπου E8P65/3K CAPRARI ή ισοδύναμου	ΑΤΗΕ Ν.8219.10	ΗΛΜ 21	68	τεμ.	3,00	7.730,00	23.190,00	
16	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα γεωτρήσεως Q = 60 m3/h, H = 8 mYS, ενδεικτικού τύπου E8P65/1D CAPRARI ή ισοδύναμου.	ΑΤΗΕ Ν.8219.10.1	ΗΛΜ 21	69	τεμ.	3,00	4.950,00	14.850,00	
17	Φρεάτιο προσαγωγής/επαναεισαγωγής 100Χ100Χ100 cm	ΥΔΡ Ν.9.36	ΥΔΡ 6311	70	τεμ.	9,00	650,00	5.850,00	
18	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 110/PN 10	ΥΔΡ Ν12.14.01.50	ΥΔΡ 6622.3	71	μ.μ.	70,00	34,00	2.380,00	
19	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 , ονομαστικής διαμέτρου DN 140/PN 10	ΥΔΡ Ν\12.14.01.50	ΥΔΡ 6622.3	72	μ.μ	20,00	42,00	840,00	
20	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 , ονομαστικής διαμέτρου DN 250/PN 10	ΥΔΡ Ν\Ν12.14.01.50	ΥΔΡ 6622.3	73	μ.μ.	650,00	58,00	37.700,00	
							Σε μεταφορά	193.046,25	2.129.428,99

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**193.046,25**	**2.129.428,99**
21	Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου πομόνας ή υποβρύχιο	ΥΔΡ Ν\15.03	ΥΔΡ 7103	74	ΩΡΑ	216,00	30,00	6.480,00	
	Σύνολο : 3.1. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ							**199.526,25**	**199.526,25**
	Σύνολο : 3. ΟΜΑΔΑ Γ : ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ								**199.526,25**
							Άθροισμα		**2.328.955,24**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	419.211,94
							Άθροισμα		**2.748.167,18**
							Απρόβλεπτα	15,00%	412.225,08
							Άθροισμα		**3.160.392,26**
							Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		4.000,00
							Άθροισμα		**3.164.392,26**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		11.189,45
							Άθροισμα		**3.175.581,71**
							ΦΠΑ	24,00%	762.139,61
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**3.937.721,32**

Χανιά, Μάρτιος 2026
Ο συντάξας

Νικολιδάκης Παναγιώτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Χανιά, Μάρτιος 2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε.Χανίων

Χριστινάκη Χρύσα
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Χανιά, Μάρτιος 2026
Η αν. Προϊσταμένη
τμ. Συγκοινωνιακών Έργων

Καλαϊτζάκη Ειρήνη
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αρ. πρωτ. 18307/27-3-2026
(ΑΔΑ: ΨΣΖΚ7ΗΚ-4ΚΒ) Απόφαση
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χανίων