ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021 - 2027

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ***«ΚΡΗΤΗ»***

Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 – Αναβάθμιση υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (συνέχιση χρηματοδότησης της Πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 • Κ.Α. ΕΠ0027 / Κωδ. Πράξης-MIS ΟΠΣ 6003305)

ΤΑΜΕΙΟ: ***Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)***

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ***Περιφερειακή Ενότητα Χανίων***



ΕΡΓΟ: ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 321.774,19 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
399.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
	1.1. ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	1	m3	500,00	2,80	1.400,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	2	m3	250,00	8,49	2.122,50	
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	3	m3	500,00	4,50	2.250,00	
	Σύνολο : 1.1. ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							**5.772,50**	**5.772,50**
	1.2. ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	4	m3	176,15	90,00	15.853,50	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	5	m3	115,00	101,00	11.615,00	
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	6	m	207,00	9,60	1.987,20	
4	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 38.01	ΟΙΚ 3801	7	m2	168,00	13,50	2.268,00	
5	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ 3841	8	m2	188,00	20,25	3.807,00	
6	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΝΑΟΙΚ 38.04	ΟΙΚ 3821	9	m2	77,00	22,50	1.732,50	
7	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 38.18	ΟΙΚ 3816	10	m	168,00	2,80	470,40	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	11	kg	9.410,00	1,07	10.068,70	
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	12	kg	1.750,00	1,01	1.767,50	
10	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	13	m2	380,00	2,20	836,00	
	Σύνολο : 1.2. ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ							**50.405,80**	**50.405,80**
	1.3. ΟΜΑΔΑ 3: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
1	Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 10Χ10 και πάχους 6 cm	ΟΙΚ Ν73.16	ΟΙΚ 7317	14	m2	140,00	34,68	4.855,20	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη διαστάσεων 20Χ10 και πάχους 8-10 cm	ΟΙΚ Ν78.96	ΟΙΚ 7452	15	m2	291,00	80,58	23.448,78	
							Σε μεταφορά	**28.303,98**	**56.178,30**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**28.303,98**	**56.178,30**
3	Χυτό βοτσαλωτό δάπεδο βιομηχανικού τύπου πάχους 10cm	ΟΙΚ Ν78.95.1	ΟΙΚ 7316	16	m2	480,00	98,53	47.294,40	
4	Διαμορφώσεις δαπέδων από χτενιστό ελ. οπλισμένο σκυρόδεμα εξωτερικών χώρων	ΟΙΚ Ν78.95.2	ΟΙΚ 7396	17	m2	30,00	33,70	1.011,00	
5	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.09	ΟΙΚ 7441	18	m2	20,00	96,00	1.920,00	
	Σύνολο : 1.3. ΟΜΑΔΑ 3: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							**78.529,38**	**78.529,38**
	1.4. ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
1	Σιδηρά κιγκλιδώματα & θύρες περίφραξης αύλειου χώρου, γαλβανισμένα εν θερμώ, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης	ΟΙΚ Ν64.01.01	ΟΙΚ 6401	19	kg	11.100,00	4,50	49.950,00	
	Σύνολο : 1.4. ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							**49.950,00**	**49.950,00**
	1.5. ΟΜΑΔΑ 5: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	20	m2	290,00	6,70	1.943,00	
	Σύνολο : 1.5. ΟΜΑΔΑ 5: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							**1.943,00**	**1.943,00**
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								**186.600,68**
	2. ΟΜΑΔΑ 6: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α18.3	ΝΟΔΟ 1510	21	m3	158,00	13,22	2.088,76	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΝΟΔΟ 3111Β	22	m2	620,00	1,82	1.128,40	
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	23	m2	620,00	1,92	1.190,40	
	Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ 6: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							**4.407,56**	**4.407,56**
	3. ΟΜΑΔΑ 7: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
1	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα	ΝΑΠΡΣ Α10	ΠΡΣ 2111	24	m	100,00	0,80	80,00	
2	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΝΑΠΡΣ Γ01	ΠΡΣ 1140	25	στρ.	1,00	105,00	105,00	
3	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m	ΝΑΠΡΣ Ε02.1	ΠΡΣ 5130	26	ΤΕΜ	62,00	0,75	46,50	
4	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε02.2	ΠΡΣ 5120	27	ΤΕΜ	13,00	2,00	26,00	
5	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΝΑΠΡΣ Δ07	ΠΡΣ 1710	28	m3	200,00	8,50	1.700,00	
6	Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο	ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.5	ΠΡΣ 5321	29	ΤΕΜ	100,00	0,0045	0,45	
							Σε μεταφορά	**1.957,95**	**191.008,24**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**1.957,95**	**191.008,24**
7	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm	ΝΑΠΡΣ Η01.1.5	ΗΛΜ 8	30	m	100,00	0,85	85,00	
8	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.4	ΠΡΣ 5210	31	ΤΕΜ	60,00	1,10	66,00	
9	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.5	ΠΡΣ 5210	32	ΤΕΜ	2,00	1,30	2,60	
10	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.7	ΠΡΣ 5210	33	ΤΕΜ	13,00	4,00	52,00	
11	Δένδρα, κατηγορίας Δ4	ΝΑΠΡΣ Δ01.4	ΠΡΣ 5210	34	ΤΕΜ	2,00	25,00	50,00	
12	Δένδρα, κατηγορίας Δ5	ΝΑΠΡΣ Δ01.5	ΠΡΣ 5210	35	ΤΕΜ	13,00	45,00	585,00	
13	Θάμνοι, κατηγορίας Θ2	ΝΑΠΡΣ Δ02.2	ΠΡΣ 5210	36	ΤΕΜ	60,00	4,30	258,00	
14	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	ΠΡΣ 5240	37	ΤΕΜ	2,00	2,50	5,00	
15	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2	ΠΡΣ 5240	38	ΤΕΜ	13,00	4,00	52,00	
16	Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισμού	ΝΑΠΡΣ Η01.4	ΗΛΜ 4	39	ΤΕΜ	100,00	0,25	25,00	
17	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η04.2.1	ΗΛΜ 12	40	ΤΕΜ	10,00	5,50	55,00	
18	Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η04.3.5	ΗΛΜ 12	41	ΤΕΜ	1,00	9,00	9,00	
19	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η04.4.1	ΗΛΜ 12	42	ΤΕΜ	10,00	1,90	19,00	
20	Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η04.5.4	ΗΛΜ 12	43	ΤΕΜ	1,00	6,50	6,50	
21	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η04.6.1	ΗΛΜ 12	44	ΤΕΜ	10,00	1,80	18,00	
22	Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η04.7.1	ΗΛΜ 12	45	ΤΕΜ	10,00	2,50	25,00	
23	Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (PE) με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	ΝΑΠΡΣ Η08.2.1.1	ΗΛΜ 8	46	m	500,00	0,32	160,00	
24	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.7	ΗΛΜ 8	47	ΤΕΜ	2,00	115,00	230,00	
25	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β	ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4	ΗΛΜ 8	48	ΤΕΜ	2,00	45,00	90,00	
26	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 4	ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.3	ΗΛΜ 52	49	ΤΕΜ	1,00	170,00	170,00	
27	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, από πολυεστέρα, διαστάσεων 50 x 40 x 20 (cm)	ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Β	ΗΛΜ 8	50	ΤΕΜ	1,00	70,00	70,00	
28	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 3 x 1,5 mm2	ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.2	ΗΛΜ 47	51	m	100,00	0,60	60,00	
	Σύνολο : 3. ΟΜΑΔΑ 7: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							**4.051,05**	**4.051,05**
							Σε μεταφορά		**195.059,29**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά		**195.059,29**
	4. ΟΜΑΔΑ 8: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01	ΥΔΡ 6081.1	52	m3	65,00	6,70	435,50	
2	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	ΝΑΥΔΡ 5.04	ΥΔΡ 6067	53	m3	28,00	1,55	43,40	
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	54	m3	37,00	18,52	685,24	
4	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.15.09	ΥΔΡ 6620.1	55	m	56,00	216,00	12.096,00	
5	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 110 mm	ΝΑΥΔΡ 12.29.01.01	ΥΔΡ 6711.1	56	m	21,00	3,30	69,30	
6	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 125 mm	ΝΑΥΔΡ 12.29.01.02	ΥΔΡ 6711.1	57	m	25,50	3,60	91,80	
7	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 160 mm	ΝΑΥΔΡ 12.29.01.03	ΥΔΡ 6711.1	58	m	21,00	5,90	123,90	
							Σε μεταφορά	**13.545,14**	**195.059,29**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**13.545,14**	**195.059,29**
8	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 200 mm	ΝΑΥΔΡ 12.29.01.04	ΥΔΡ 6711.2	59	m	25,20	8,30	209,16	
9	Φρεάτιο επίσκεψης ομβρίων υδάτων 60Χ60 βάθος έως 1,00μ	ΝΑΟΔΟ Ν\Β66.1.1	ΝΟΔΟ 2548	60	ΤΕΜ	2,00	440,00	880,00	
	Σύνολο : 4. ΟΜΑΔΑ 8: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							**14.634,30**	**14.634,30**
	5. ΟΜΑΔΑ 9: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	ΑΤΗΕ Ν\9302.1.01.1	ΗΛΜ 10	61	m3	30,00	20,20	606,00	
2	Φωτιστικό εξωτερικού χώρου led για τοποθέτηση σε ιστό 4μ για χώρο πάρκινγκ	ΑΤΗΕ Ν\9373.18	ΗΛΜ 103	62	ΤΕΜ	5,00	611,75	3.058,75	
3	Φωτιστικό εξωτερικού χώρου led για τοποθέτηση σε ιστό 4μ για φωτισμό εσωτερικής οδού πρόσβασης	ΑΤΗΕ Ν\9373.18.1	ΗΛΜ 103	63	ΤΕΜ	9,00	630,75	5.676,75	
4	Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού κυκλικής διατομής ύψους 4μ	ΑΤΗΕ Ν\9322.35.1	ΗΛΜ 101	64	ΤΕΜ	11,00	684,00	7.524,00	
5	Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού κυκλικής διατομής ύψους 4μ με τριπλό βραχίονα κυκλικής διατομής	ΑΤΗΕ Ν\9322.35.1.1	ΗΛΜ 101	65	ΤΕΜ	1,00	839,00	839,00	
6	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm	ΝΑΗΛΜ Ν\60.20.40.11	ΗΛΜ 41	66	m	25,00	4,19	104,75	
7	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	ΝΑΗΛΜ Ν\60.20.40.12	ΗΛΜ 41	67	m	150,00	6,55	982,50	
8	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5x2.5 mm2	ΑΤΗΕ Ν\8774.6.2	ΗΛΜ 47	68	m	1,00	7,90	7,90	
9	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικής διατομής 3x2.5 mm2	ΑΤΗΕ Ν\8774.3.2	ΗΛΜ 47	69	m	1,00	6,89	6,89	
10	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 3x2.5 mm2	ΑΤΗΕ Ν\9337.2.1	ΗΛΜ 102	70	m	190,00	8,83	1.677,70	
11	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5x6 mm2	ΑΤΗΕ Ν\8774.6.4	ΗΛΜ 47	71	m	40,00	12,31	492,40	
12	Φρεάτιο επισκέψεως - διελεύσεως υπογείων καλωδίων διαστ. 40Χ40 cm βάθους 80cm	ΑΤΗΕ Ν\8749.32.2	ΗΛΜ 10	72	ΤΕΜ	18,00	140,00	2.520,00	
							Σε μεταφορά	**23.496,64**	**209.693,59**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**23.496,64**	**209.693,59**
13	Ηλεκτρικός πίνακας 40x50 cm, τύπου πιλλαρ, IP65, με τα υλικά του	ΑΤΗΕ Ν\8840.3.1	ΗΛΜ 52	73	ΤΕΜ	1,00	1.900,00	1.900,00	
	Σύνολο : 5. ΟΜΑΔΑ 9: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							**25.396,64**	**25.396,64**
							Άθροισμα		**235.090,23**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	42.316,24
							Άθροισμα		**277.406,47**
							Απρόβλεπτα	15,00%	41.610,97
							Άθροισμα		**319.017,44**
							Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		2.000,00
							Άθροισμα		**321.017,44**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		756,75
							Άθροισμα		**321.774,19**
							ΦΠΑ	24,00%	77.225,81
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**399.000,00**

Χανιά, Αύγουστος 2026

Οι συντάξαντες

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΣΠΑΝΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ARTEMISIA SPANAKI
14/10/2026 11:46

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ
Μηχανολόγος Γρύπαρης

EFSTATHIOS GRYPARIS
13/10/2026 13:33